

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ				กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง			
ทางหลวงหมายเลข 32		ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 5		ระหว่าง กม.127+500 - กม.129+675 (ขาออก กทม.)			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงชัยนาท					
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		30,000,000.00		บาท			
3. ลักษณะงาน							
โดยสังเขป		ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง					
		ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12					
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		18 พ.ย. 2567		เป็นเงิน		29,013,341.80 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง							
5		แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม					
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1			ประธานกรรมการ	
2.	นายเขาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12			กรรมการ	
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12			กรรมการ	
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12			กรรมการ	
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ			กรรมการ	
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ			กรรมการ	
7.	นายชัชฎฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ			กรรมการ	

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงขอนแก่น

1. งานจ้างเหมาทำการ 23100 งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ทำถนนตอน 5
ระหว่าง กม. 127+500 - กม. 129+675 (ขาออก กทม.)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,712.00	22.08	744,360.96
2	TACK COAT	SQ.M.	67,424.00	15.46	1,042,375.04
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,712.00	341.60	11,516,019.20
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,665.00	479.30	12,301,234.50
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	8,047.00	372.80	2,999,921.60
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,105.00	367.10	405,645.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,785.00	3,785.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

29,013,341.80

ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์

คณะกรรมการฯ



.....
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
ร.ต.ทล.12
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
(นายชาวลิต นาประจูด)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสุธาพร แอ้มทับ)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชงชัย เกิดวิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 29,013,341.80 บาท

ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์


.....
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผศ.ทล.12
18 พ.ย. 2567
(...../...../.....)


(ว.ค./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ 23100 งานปรับระดับผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 5
 ระหว่าง กม. 127+500 - 129+675 (ขาออก กทม.)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่ 11/11/2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,712.00	18.980	639,853.76	1.1637	22.080	22.08	744,360.96
2	TACK COAT	SQ.M.	67,424.00	13.290	896,064.96	1.1637	15.460	15.46	1,042,375.04
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,712.00	293.560	9,896,494.72	1.1637	341.610	341.60	11,516,019.20
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,665.00	411.930	10,572,183.45	1.1637	479.360	479.30	12,301,234.50
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	8,047.00	320.380	2,578,097.86	1.1637	372.820	372.80	2,999,921.60
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,105.00	315.500	348,627.50	1.1637	367.140	367.10	405,645.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,253.070	3,253.07	1.1637	3,785.590	3,785.00	3,785.00
รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =					24,934,575.32				
รวมค่างานต้นทุนงานทางอีก 6 โครงการ =					142,634,385.75				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 7 โครงการ					167,568,961.07			รวมค่างานทั้งหมด	29,013,341.80

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 24,934,575.32
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.1637
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.1508
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [1/(jx+x)]$ 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_s) = x$ 1.1637
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_s) = x$ 1.1508

 (ร.ต.อภิรักษ์ วิชวิฑูร) ร.ต.ท.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายชาวลิต นาประจุล) ว.ท.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ว.ท.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสุธาพร แฉ่มทับ) ว.ท.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โฆษณานาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกร โฆษณานาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายชัชฎาธิ์ คำพา) วิศวกร โฆษณานาญการ กรรมการราคากลาง
---	--	--	---	--	--	--