

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ				
กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย				
บนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ				
ทางหลวงหมายเลข 32		ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 1		
ระหว่าง กม.116+200 - กม.118+013 (ขาออก กทม.)				
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงชัยนาท		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				
		25,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป				
ทำการจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน				
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ				
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12				
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่				
		19 พ.ย. 2567	เป็นเงิน 23,691,450.18 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง				
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม				
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วพ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควนคูม ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 1
ระหว่าง กม. 116+200 - กม. 118+013 (ขาออก กทม.)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	28,101.00	22.08	620,470.08
2	TACK COAT	SQ.M.	56,202.00	15.45	868,320.90
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	28,101.00	340.30	9,562,770.30
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	13,778.00	478.70	6,595,528.60
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	14,322.00	375.50	5,377,911.00
6	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	8.00	40,020.00	320,160.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	933.00	367.10	342,504.30
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,785.00	3,785.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

23,691,450.18

ยี่สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ



ร.ต. อภิรักษ์ วิชรวีฑูร

รส.ทล.12.1

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายสุชาพร เข้มทับ)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

23,691,450.18 บาท

ยี่สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

(.....19 พ.ย. 2567

(ว./ด./ป.)

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประมาณการ**

แขวงทางหลวง ชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 32020 กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 1
 ระหว่าง กม. 116+200 - กม. 118+013 (ขาออก กทม.)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	28,101.00	18.98	533,356.98	1.1637	22.08	22.08	620,470.08
2	TACK COAT	SQ.M.	56,202.00	13.28	746,362.56	1.1637	15.45	15.45	868,320.90
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	28,101.00	292.50	8,219,542.50	1.1637	340.38	340.30	9,562,770.30
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	13,778.00	411.43	5,668,682.54	1.1637	478.78	478.70	6,595,528.60
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	14,322.00	322.76	4,622,568.72	1.1637	375.59	375.50	5,377,911.00
6	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	8.00	34,398.29	275,186.32	1.1637	40,029.29	40,020.00	320,160.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	933.00	315.50	294,361.50	1.1637	367.14	367.10	342,504.30
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,253.07	3,253.07	1.1637	3,785.59	3,785.00	3,785.00
รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =					20,363,314.19				
รวมค่างานต้นทุนงานทางอีก 6 โครงการ =					147,205,646.88				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 7 โครงการ =					167,568,961.07			รวมค่างานทั้งหมด	23,691,450.18

อรุณ

(ร.ต. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง

IC

(นายเชาวลิต นาประจุล)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง

พิลา

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง

จ

(นายสุธาพร แยมทับ)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง

ชานนท์

(นายธงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง

สิน

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง