

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 4

ระหว่าง กม.111+473 - กม.113+642 (ขาเข้า กทม.)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงชัยนาท

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง

ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

10

พ.ย. 2567 เป็นเงิน

28,893,150.62 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายจักราวุฒิ	เตโช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชนบท

1. งานจ้างเหมาทำการ 23100 งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควมคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 4
ระหว่าง กม. 111+473 - กม. 113+642 (ขาเข้า กทม.)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,619.00	22.08	742,307.52
2	TACK COAT	SQ.M.	67,238.00	15.45	1,038,827.10
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,619.00	342.70	11,521,231.30
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,594.00	475.00	12,157,150.00
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	8,025.00	377.90	3,032,647.50
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,082.00	367.10	397,202.20
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,785.00	3,785.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	28,893,150.62

ยึดใบแปลด้านแปลแผนก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์

คณะกรรมการฯ


 ร.ด. (อธิบดีฯ วัชรวิฑูร) รส.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสุธาพร เข้มทับ) วก.ทล.12 กรรมการราคากลาง
---	---	---	---

 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายชงชัย เกศวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายจักราภูมิ เดไช) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการราคากลาง
--	---	--

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 28,893,150.62 บาท

ยึดใบแปลด้านแปลแผนก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์


 (นายจิรวัดน์ ทรงมาสุข)
 ผส.ทล.12

[19 พ.ย. / 2567.]

(ว.ค./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง


ชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำกรร รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ทำถนน ตอน 4
 ระหว่าง กม. - (ขาเข้า กทม.)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FACTOR F1	คำนวณ ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,619.00	18.980	638,088.62	1.1637	22.080	22.08	742,307.52
2	TACK COAT	SQ.M.	67,238.00	13.280	892,920.64	1.1637	15.450	15.45	1,038,827.10
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,619.00	294.510	9,901,131.69	1.1637	342.720	342.70	11,521,231.30
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,594.00	408.240	10,448,494.56	1.1637	475.060	475.00	12,157,150.00
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	8,025.00	324.780	2,606,359.50	1.1637	377.940	377.90	3,032,647.50
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,082.00	315.500	341,371.00	1.1637	367.140	367.10	397,202.20
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,253.070	3,253.07	1.1637	3,785.590	3,785.00	3,785.00
รวมคำนวณต้นทุนงานทางโครงการนี้ =					24,831,619.08				
รวมคำนวณต้นทุนงานทางอีก 6 โครงการ =					142,737,341.99				
รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด 7 โครงการ =					167,568,961.07				

R S ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [(jx+x)] ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F _n)=x ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F _n)=x	รวมคำนวณทั้งหมด	28,893,150.62
	ปรับยอด	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,893,150.62
		24,831,619.08
		0.00
		0
		1.1637
		1.1508


ร.ต.  (อธิการบดี วิศวกรรม) ร.ต.ท.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง


 (นายเชาวลิต นาประจุล) ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง

 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง

 (นายสุภาพร เข้มทับ) ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง

 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง

 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง

 (นายจักรวาล เตโช) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการราคากลาง