



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๗/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.
๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖)
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง -
ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวง
หมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายชลทิตย์ เตคำหันธ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ |
| ๔. นายบุญญพัฒน์ เลาหะนาคิวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลาง
งาน

ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่
ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
2. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 1,200,000.00
3. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,199,634.31 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 ปุณณพัฒน์ เลหาณะคังวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.4 ชลทิตย์ เตคำหั่นต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเปิดเผย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ แขวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					326,230.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					467,731.25	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					78,055.23	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,541.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ นนประจักษ์
 20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แขวง
 แขวงทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					47,525.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,541.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,541.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์
 20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	607.48	783.64	104.00	134.16	917.80	
	- งานคอนกรีตขยายรองรับกันดั้มรองกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,489.05	1,533.72	426.00	438.78	1,972.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ	191.840	ตร.ม.	272.19	52,216.92	139.00	26,665.76	78,882.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	21.89	5,293.22	4.40	1,063.96	6,357.18	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	20.98	18,008.81	4.40	3,776.87	21,785.68	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	19.99	22,728.63	3.60	4,093.20	26,821.83	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-16 มม.	612.980	กก.	19.91	12,204.43	3.60	2,206.73	14,411.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.500	กก.	71.96	6,152.58	0.00	0.00	6,152.58	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	29.170	ลบ.ม.	1,703.57	49,693.13	579.00	16,889.43	66,582.56	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	225.15	14,837.38	25.00	1,647.50	16,484.88	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.030	ลบ.ม.	607.48	1,840.66	112.00	339.36	2,180.02	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	33.67	1,889.56	10.00	561.20	2,450.76	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	23.73	856.17	10.00	360.80	1,216.97	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.060	กก.	23.66	23,046.25	10.00	9,740.60	32,786.85	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.320	กก.	20.18	531.13	10.00	263.20	794.33	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	22.99	236.33	10.00	102.80	339.13	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.43	108.56	10.00	48.40	156.96	
	- แผ่นพลาสติก 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	56.66	1,707.73	10.00	301.40	2,009.13	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	56.07	158.67	10.00	28.30	186.97	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	65.42	2,355.12	0.00	0.00	2,355.12	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครมหลังคา	127.090	ตร.ม.	47.61	6,050.75	35.00	4,448.15	10,498.90	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	103.20	11,971.20	25.00	2,900.00	14,871.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			5,609.77	236,930.91	14,163.00	89,299.15	326,230.06	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	12.85	11,372.25	10.27	9,088.95	20,461.20	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	36.45	109.35	15.00	45.00	154.35	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	36.45	2,369.25	15.00	975.00	3,344.25	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดชายตะเภา	4.000	แผ่น	43.93	175.72	15.00	60.00	235.72	
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	53.27	106.54	15.00	30.00	136.54	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.430	ตร.ม.	26.13	2,101.63	20.00	1,608.60	3,710.23	
	- เสิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	58.26	1,992.49	45.00	1,539.00	3,531.49	
	- แผ่นเสลอนกันสาด ขนาด 0.50x1.20 m.	6.000	แผ่น	240.19	1,441.14	74.00	444.00	1,885.14	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	244.00	14,786.40	75.00	4,545.00	19,331.40	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	276.15	7,790.19	75.00	2,115.75	9,905.94	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	269.43	9,244.14	75.00	2,573.25	11,817.39	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	87.23	16,469.02	46.00	8,684.80	25,153.82	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	312.08	65,602.33	94.00	19,759.74	85,362.07	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	66.37	26,591.14	87.00	34,856.55	61,447.69	
	- กระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" งานพื้น	46.670	ตร.ม.	248.69	11,606.36	166.00	7,747.22	19,353.58	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.300	ตร.ม.	163.36	14,261.32	222.00	19,380.60	33,641.92	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	248.69	3,670.66	158.00	2,332.08	6,002.74	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	28.470	ตร.ม.	248.69	7,080.20	158.00	4,498.26	11,578.46	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,499.06	7,497.18	950.00	2,850.00	10,347.18	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,013.08	2,013.08	750.00	750.00	2,763.08	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,013.08	4,026.16	750.00	1,500.00	5,526.16	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,654.20	4,654.20	950.00	950.00	5,604.20	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,289.71	9,158.84	850.00	3,400.00	12,558.84	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,822.42	1,822.42	550.00	550.00	2,372.42	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,345.79	2,691.58	650.00	1,300.00	3,991.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,485.98	5,943.92	650.00	2,600.00	8,543.92	
	- W5-หน้าต่างานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,158.87	8,317.74	950.00	1,900.00	10,217.74	
	- W6-หน้าต่างานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,766.35	1,766.35	750.00	750.00	2,516.35	
	- W7-หน้าต่างานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,822.42	7,289.68	750.00	3,000.00	10,289.68	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม. งานสุญกัมถ์	26.400	ม.	92.88	2,452.03	60.00	1,584.00	4,036.03	
	- โถสรมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,356.07	6,712.14	450.00	900.00	7,612.14	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	322.43	644.86	35.00	70.00	714.86	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,186.92	1,186.92	450.00	450.00	1,636.92	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	450.00	450.00	1,281.78	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกนำเข้ยนอ้างลางหนา	2.000	ชุด	386.92	773.84	25.00	50.00	823.84	
	- สะดืออ้างลางหนาแบบกด	2.000	ชุด	523.36	1,046.72	0.00	0.00	1,046.72	
	- ทอน้ำท้างอ้างลางหนา	2.000	ชุด	771.96	1,543.92	0.00	0.00	1,543.92	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	157.01	314.02	0.00	0.00	314.02	
	- สดอवालว	6.000	ชุด	172.90	1,037.40	35.00	210.00	1,247.40	
	- กอกลางพัน	2.000	ชุด	841.12	1,682.24	25.00	50.00	1,732.24	
	- ที่ไล้กระดาดาชิซุ	2.000	ชุด	300.93	601.86	70.00	140.00	741.86	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	177.57	887.85	75.00	375.00	1,262.85	
	- กระเบื้องเงาเจียรบริดี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	2,280.37	2,280.37	70.00	70.00	2,350.37	
	- กระเบื้องการกระจากล้าเร้รูปกรออบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	232.71	232.71	70.00	70.00	302.71	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	2,204.67	4,409.34	70.00	140.00	4,549.34	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	300.93	601.86	70.00	140.00	741.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางแขวนผ้า	2.000	ชุด	2,427.10	4,854.20	70.00	140.00	4,994.20	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.110	ตร.ม.	28.19	5,500.15	30.00	5,853.30	11,353.45	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	27.34	7,261.50	30.00	7,968.00	15,229.50	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	659.58	3,297.90	65.00	325.00	3,622.90	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	263.71	1,845.97	0.00	0.00	1,845.97	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.280	กก.	23.36	520.46	12.00	267.36	787.82	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.460	กก.	30.75	352.39	12.00	137.52	489.91	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	23.46	1,583.55	12.00	810.00	2,393.55	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	170.87	1,852.23	12.00	130.08	1,982.31	

บริษัท นปประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	28.29	645.01	12.00	273.60	918.61		
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.710	ตร.ม.	47.61	224.24	35.00	164.85	389.09		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			46,413.97	307,128.74	12,160.27	160,602.51	467,731.25		
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง									
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)									
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000		เส้น	238.32	1,906.56	160.00	1,280.00	3,186.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000		เส้น	107.48	537.40	120.00	600.00	1,137.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000		เส้น	66.36	265.44	120.00	480.00	745.44	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000		L.S	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000		ตัว	159.51	1,276.08	90.00	720.00	1,996.08	
- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000		ตัว	53.73	107.46	35.00	70.00	177.46		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	223.36	2,010.24	35.00	315.00	2,325.24	
	- กอกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	77.57	232.71	25.00	75.00	307.71	
	- กอกกลางพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	77.57	155.14	25.00	50.00	205.14	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,317.76	5,317.76	600.00	600.00	5,917.76	
	- ตั้งเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,289.72	4,289.72	850.00	850.00	5,139.72	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	881.31	2,643.93	480.00	1,440.00	4,083.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	238.32	8,102.88	160.00	5,440.00	13,542.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	107.48	752.36	120.00	840.00	1,592.36	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,400.00	3,400.00	1,020.00	1,020.00	4,420.00	

วันที่จัดทำบัญชี

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	241.12	7,474.72	120.00	3,720.00	11,194.72	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	448.60	2,691.60	150.00	900.00	3,591.60	
	- บอดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,242.99	4,485.98	300.00	600.00	5,085.98	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,009.35	3,009.35	300.00	300.00	3,309.35	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,741.12	2,741.12	850.00	850.00	3,591.12	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	328.97	1,315.88	45.00	180.00	1,495.88	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	607.48	63.78	104.00	10.92	74.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	1,703.57	637.13	579.00	216.55	853.68	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.380	กก.	21.89	117.76	4.40	23.67	141.43	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ																																																															
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																																																	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.370	กก.	20.98	322.46	4.40	67.63	390.09																																																																
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,920.56	1,920.56	0.00	0.00	1,920.56																																																																
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470		รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,637.17	56,724.68	6,742.80	21,330.55	78,055.23		4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)	1.000	ชุด	700.93	700.93	900.00	900.00	1,600.93			-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60			-- ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60			-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	86.92	86.92	10.00	10.00	96.92			-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	L.S	53.27	53.27	10.00	10.00	63.27			-- Grounding System								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,637.17	56,724.68	6,742.80	21,330.55	78,055.23																																																																
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)	1.000	ชุด	700.93	700.93	900.00	900.00	1,600.93																																																																
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60																																																																
	-- ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60																																																																
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	86.92	86.92	10.00	10.00	96.92																																																																
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	L.S	53.27	53.27	10.00	10.00	63.27																																																																
	-- Grounding System																																																																							

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	510.00	510.00	153.00	153.00	663.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	24.58	1,081.52	30.00	1,320.00	2,401.52	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	9.16	100.76	16.00	176.00	276.76	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	9.53	2,363.44	7.00	1,736.00	4,099.44	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	5.70	2,052.00	5.00	1,800.00	3,852.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,679.40	1,679.40	503.82	503.82	2,183.22	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	8.41	672.80	20.00	1,600.00	2,272.80	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เพมาจ่าย	201.84	201.84	60.55	60.55	262.39	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4,000	ชุด	325.23	1,300.92	115.00	460.00	1,760.92	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5,000	ชุด	242.06	1,210.30	115.00	575.00	1,785.30	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32,000	ชุด	84.20	2,694.40	115.00	3,680.00	6,374.40	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1,000	ชุด	1,009.35	1,009.35	110.00	110.00	1,119.35	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ทางเดียว พร้อมฝา	18,000	ชุด	50.76	913.68	110.00	1,980.00	2,893.68	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์สองทาง พร้อมฝา	2,000	ชุด	81.82	163.64	110.00	220.00	383.64	
	- ปลั๊กไฟคู่ตัวไป แบบ Ground	38,000	ชุด	106.54	4,048.52	110.00	4,180.00	8,228.52	
	- ปลั๊กไฟคู่ตัว แบบกันน้ำ	4,000	ชุด	185.05	740.20	110.00	440.00	1,180.20	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไทรทัศน์	1.000	จุด	35.51	35.51	45.00	45.00	80.51	
	- ปลั๊กไทรศัพท์	1.000	จุด	39.25	39.25	45.00	45.00	84.25	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	260.75	260.75	45.00	45.00	305.75	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	204.67	204.67	45.00	45.00	249.67	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,921.86	1,921.86	576.56	576.56	2,498.42	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	831.78	831.78	200.00	200.00	1,031.78	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	607.48	607.48	200.00	200.00	807.48	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,449.89	26,354.39	3,786.93	21,170.93	47,525.32	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							919,541.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประจําการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด อำเภอ หนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู ประเภท งานก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิตักต์ น.ประจักษ์

20 พฤศจิกายน 2567 13:33:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกาที่ กม.๑๒+๐๗๕๗ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์	919,541.86	1.3046	1,199,634.31	
รวมค่าก่อสร้าง				1,199,634.31	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,227.95 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,634.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๕ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,199,634.31	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,227.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,634.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควนชุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ไร่เก่า ที่ กม.๑๒+๓๓๕๕	LT	ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2567	

ทวิศักดิ์ นามประจักษ์
(ทวิศักดิ์ นามประจักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลานะนาทิวงค์
(บุญญพัฒน์ เลานะนาทิวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
(ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิพย์ เต็มคำพันธ์
(ชลทิพย์ เต็มคำพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
แบบเลขที่	แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - รางเก่า ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ตำบล เสนมดี อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ทวิศักดิ์ นามประจักษ์
 (ทวิศักดิ์ นามประจักษ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลาพะมาคิงค์
 (บุญญพัฒน์ เลาพะมาคิงค์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
 (ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เต่าทันต์
 (ชลทิตย์ เต่าทันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
	แพ่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๓๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เติมดี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

