

## ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท
- 3.ลักษณะงาน
- 4.โดยสังเขป จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 67 เป็นเงิน 1,697,709.39 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"
  - 6.1 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
  - 6.2 แบบสรุปราคากลาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|     |                      |                                     |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 7.1 | นายศิริวัฒน์ โอชะพนม | รอ.ขท. นครพนม (ป) รักษาการในตำแหน่ง |
|     |                      | รอ.ขท.นครพนม (ว) ประธานกรรมการฯ     |
| 7.2 | นายพุดผิงศ์ สุธหล้า  | ชผ.ขท.นครพนม กรรมการฯ               |
| 7.3 | นายวิษณุ แสนภูวา     | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ      |

เรียน ผอ.ขท.นครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายศิริวัฒน์ โอชะพนม)

รอ.ขท. นครพนม (ป) รักษาการในตำแหน่ง

รอ.ขท.นครพนม (ว)

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์)

ผอ.ขท.นครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร
2. ทงหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม/กรมทางหลวง
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท  
 ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,697,709.39 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
  - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.4 รายงาน ปร.6
  - 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ปัญญา พึ่งประจวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)
  - 7.2 วิษณุ แสนภูวา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.3 พุฒิพงศ์ สุดหล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.นครพนม

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:03:40

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |         |       |
|------------------------------------|---|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน   |         |       |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 ตำบล เวินพระบาท อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม |         |       |
| แบบเลขที่                          | แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)  |         |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง  |         |       |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5                | ที่แนบ  | มีจำนวน | 2 ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   |         |       |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) "<br>จำนวน 1.000 หลังละ 1,688,959.39 บาท | 1,688,959.39 |          |
| 2        | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ   | 8,750.00     |          |

ปัญญา พิงประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:29



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |   |      |            |       |          |         |        |
|------------------------------------|---|---|------|------------|-------|----------|---------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน |   |      |            |       |          |         |        |
|                                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1     |   |      |            |       |          |         |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | แห่ง  | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) | ตำบล | เวินพระบาท | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม |
| แบบเลขที่                          |   |   |      |            |       |          |         |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง  |   |      |            |       |          |         |        |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน   |   |      |            |       |          |         | ชุด    |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   |   |      |            |       |          |         |        |



( ปัญญา พึ่งประจวบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิษณุ แสนภูวา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พุฒิพงศ์ สุดหล้า )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:29

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |    |      |
|------------------------------------|---|----|------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) "   |    |      |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน   |    |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง<br>ตำบล ไพนะบุรี อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม |    |      |
| แบบเลขที่                          | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)   |    |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง  |    |      |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน   | 16 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   |    |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) " | 1,295,512.31 | 1.3037   | 1,688,959.39 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |              |          | 1,688,959.39 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,991.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,688,959.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) "  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง<br>ตำบล เวียงพระบาท อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม |
| แบบเลขที่                          | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 16 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  |

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ     |
|----------|---|--------------|----------|----------------|--------------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %<br>เงินประกันผลงานหัก 10 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |              |
|          |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 1,688,959.39 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,991.99 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,688,959.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |    |      |
|------------------------------------|---|----|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน   |    |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง<br>ตำบล เวินพระบาท อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม |    |      |
| แบบเลขที่                          | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)   |    |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง  |    |      |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน   | 16 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   |    |      |

  
( ปัญญา พึ่งประจวบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วิษณุ แสนภูวา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พุฒิพงศ์ สุตหล้า )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร**

|                                    |   |             |          |
|------------------------------------|---|-------------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน |             |          |
|                                    | ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1     |             |          |
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล               | แขวงวังสามหมอ   | อำเภอ       | ท่าอุเทน |
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล               | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)               |             |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง  |             |          |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ |          |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1        | มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)                   | 1.000 | SET   | 8,750.00                       |          |
|          | <b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b> |       |       | <b>8,750.00</b>                |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) "

---

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน

---

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวินพระบาท ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 อาเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง

---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 556,411.18           |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม       |       | รวม   |              |           |              |           | 602,860.79           |          |
| 3        | งานระบบสุขาภิบาล     |       | รวม   |              |           |              |           | 76,797.38            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,295,512.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

กลุ่มงาน/งาน " ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) "

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวินพระบาท ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านแฝด 130 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 อาเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 4                                     | งานระบบไฟฟ้า |       | รวม   |              |           |              |           | 59,442.96            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |              |       |       |              |           |              |           | 1,295,512.31         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,295,512.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง               |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน              | 436.410   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 43,204.59 | 43,204.59                |          |
|          | - งานทรายรองก้นฐานราก                  | 17.580    | ลบ.ม. | 150.00       | 2,637.00  | 112.00       | 1,968.96  | 4,605.96                 |          |
|          | - งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก | .690      | ลบ.ม. | 1,635.51     | 1,128.50  | 426.00       | 293.94    | 1,422.44                 |          |
|          | งานแบบหล่อคอนกรีต                      |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบ                               | 222.020   | ตร.ม. | 303.74       | 67,436.35 | 139.00       | 30,860.78 | 98,297.13                |          |
|          | - ไม้คร่ำ                              | 66.600    | ตร.ม. | 98.13        | 6,535.45  | 0.00         | 0.00      | 6,535.45                 |          |
|          | - ตะปู                                 | 69.380    | กก.   | 58.41        | 4,052.48  | 0.00         | 0.00      | 4,052.48                 |          |
|          | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.   | 283.230   | กก.   | 23.45        | 6,641.74  | 4.40         | 1,246.21  | 7,887.95                 |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.   | 1,293.260 | กก.   | 22.21        | 28,723.30 | 4.40         | 5,690.34  | 34,413.64                |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-12 มม. | 1,703.530 | กก.   | 20.34        | 34,658.31 | 3.60         | 6,132.71  | 40,791.02                |          |

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.                   | 207.600   | กก.   | 19.53        | 4,055.05  | 3.60         | 747.36    | 4,802.41                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก   | 104.630   | กก.   | 39.88        | 4,172.64  | 0.00         | 0.00      | 4,172.64                 |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.                     | 84.000    | ตร.ม. | 32.00        | 2,688.00  | 5.00         | 420.00    | 3,108.00                 |          |
|          | - งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4                             | 33.540    | ลบ.ม. | 1,906.55     | 63,945.68 | 327.00       | 10,967.58 | 74,913.26                |          |
|          | - งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ                           | 84.000    | ตร.ม. | 180.00       | 15,120.00 | 25.00        | 2,100.00  | 17,220.00                |          |
|          | - คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม<br>หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 84.000    | ตร.ม. | 110.00       | 9,240.00  | 306.00       | 25,704.00 | 34,944.00                |          |
|          | - งานทรายหยาบอัดแน่น                                      | 12.380    | ลบ.ม. | 200.00       | 2,476.00  | 99.00        | 1,225.62  | 3,701.62                 |          |
|          | <b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>                                 |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.                      | 1,333.750 | กก.   | 20.39        | 27,195.16 | 10.00        | 13,337.50 | 40,532.66                |          |
|          | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.                      | 1,516.410 | กก.   | 22.55        | 34,195.04 | 10.00        | 15,164.10 | 49,359.14                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.                            | 40.460    | กก.   | 30.46        | 1,232.41  | 10.00        | 404.60    | 1,637.01                 |          |
|          | - เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.                            | 93.500    | กก.   | 24.23        | 2,265.50  | 10.00        | 935.00    | 3,200.50                 |          |

ปัญญา ฟิ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.   | 422.500 | กก.   | 27.61        | 11,665.22  | 10.00        | 4,225.00   | 15,890.22                |          |
|          | - แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.   | 30.140  | กก.   | 43.89        | 1,322.84   | 0.00         | 0.00       | 1,322.84                 |          |
|          | - เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.                                      | 8.520   | กก.   | 70.00        | 596.40     | 0.00         | 0.00       | 596.40                   |          |
|          | - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา   | 318.260 | ตร.ม. | 75.85        | 24,140.02  | 30.00        | 9,547.80   | 33,687.82                |          |
|          | - รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.                                      | 7.000   | ม.    | 280.00       | 1,960.00   | 35.00        | 245.00     | 2,205.00                 |          |
|          | - แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)<br>ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. | 159.380 | ท่อน  | 125.00       | 19,922.50  | 25.00        | 3,984.50   | 23,907.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                                      | -       | -     | 5,519.74     | 378,005.59 | 1,694.00     | 178,405.59 | 556,411.18               |          |
| 2        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>  |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | <b>งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ</b>                               |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ<br>ใต้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน     | 182.500 | ตร.ม. | 210.00       | 38,325.00  | 74.00        | 13,505.00  | 51,830.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ครอบสันหลังคา  | 33.000  | แผ่น  | 26.00        | 858.00    | 20.00        | 660.00    | 1,518.00                 |          |
|          | - ครอบสันตะเข้   | 98.000  | แผ่น  | 26.00        | 2,548.00  | 20.00        | 1,960.00  | 4,508.00                 |          |
|          | - ครอบปิดชายตะเข้  | 8.000   | แผ่น  | 32.00        | 256.00    | 20.00        | 160.00    | 416.00                   |          |
|          | - ครอบ 3 ทาง Y   | 4.000   | แผ่น  | 50.00        | 200.00    | 20.00        | 80.00     | 280.00                   |          |
|          | - แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา  | 182.500 | ตร.ม. | 51.33        | 9,367.72  | 20.00        | 3,650.00  | 13,017.72                |          |
|          | - เซึ่งชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว  | 115.000 | ม.    | 20.75        | 2,386.25  | 20.00        | 2,300.00  | 4,686.25                 |          |
|          | - หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.  | 26.000  | ตร.ม. | 250.00       | 6,500.00  | 20.00        | 520.00    | 7,020.00                 |          |
|          | <b>งานฝ้าเพดาน</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.<br>ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี<br>@0.60x0.60 ม.#           | 84.000  | ตร.ม. | 207.00       | 17,388.00 | 70.00        | 5,880.00  | 23,268.00                |          |
|          | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9<br>มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น<br>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# | 13.500  | ตร.ม. | 223.00       | 3,010.50  | 70.00        | 945.00    | 3,955.50                 |          |

ปัญญา ฟิงประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก<br>หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60<br>ม.# | 68.000  | ตร.ม. | 292.76       | 19,907.68 | 92.00        | 6,256.00  | 26,163.68                |          |
|          | <b>งานผนัง</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)  | 141.500 | ม.    | 92.90        | 13,145.35 | 44.00        | 6,226.00  | 19,371.35                |          |
|          | - ฝ้ายิปซัม  | 72.800  | ม.    | 11.25        | 819.00    | 50.00        | 3,640.00  | 4,459.00                 |          |
|          | - ผนังก่ออิฐมวลผสม   | 225.000 | ตร.ม. | 300.00       | 67,500.00 | 89.00        | 20,025.00 | 87,525.00                |          |
|          | - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)   | 450.500 | ตร.ม. | 70.00        | 31,535.00 | 82.00        | 36,941.00 | 68,476.00                |          |
|          | - กระเบื้องกรุผนังเซรามิค ขนาด 16"x 16"  | 39.500  | ตร.ม. | 208.81       | 8,247.99  | 160.00       | 6,320.00  | 14,567.99                |          |
|          | <b>งานพื้น</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด<br>24"x 24"  | 84.000  | ตร.ม. | 384.62       | 32,308.08 | 180.00       | 15,120.00 | 47,428.08                |          |
|          | - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16"<br>ชนิดกันลื่น (Matt Surface)                               | 13.500  | ตร.ม. | 243.40       | 3,285.90  | 150.00       | 2,025.00  | 5,310.90                 |          |

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16"<br>ชนิดกันลื่น                   | 54.500 | ตร.ม. | 243.40       | 13,265.30 | 150.00       | 8,175.00  | 21,440.30                |          |
|          | <b>งานประตู-หน้าต่าง</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด<br>0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       | 4.000  | ชุด   | 2,500.00     | 10,000.00 | 0.00         | 0.00      | 10,000.00                |          |
|          | - D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด<br>0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       | 2.000  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 0.00         | 0.00      | 5,000.00                 |          |
|          | - D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด<br>0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       | 2.000  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 0.00         | 0.00      | 5,000.00                 |          |
|          | - D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด<br>1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด    | 2.000  | ชุด   | 2,200.00     | 4,400.00  | 0.00         | 0.00      | 4,400.00                 |          |
|          | - D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด<br>1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000  | ชุด   | 2,200.00     | 4,400.00  | 0.00         | 0.00      | 4,400.00                 |          |
|          | - W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด<br>0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด    | 6.000  | ชุด   | 2,000.00     | 12,000.00 | 0.00         | 0.00      | 12,000.00                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด<br>1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       | 4.000  | ชุด   | 2,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|          | - W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด<br>0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด    | 2.000  | ชุด   | 1,800.00     | 3,600.00  | 0.00         | 0.00      | 3,600.00                 |          |
|          | - W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด<br>0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด     | 4.000  | ชุด   | 1,800.00     | 7,200.00  | 0.00         | 0.00      | 7,200.00                 |          |
|          | - W5-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด<br>1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000  | ชุด   | 1,800.00     | 3,600.00  | 0.00         | 0.00      | 3,600.00                 |          |
|          | - บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.                                    | 71.000 | ชุด   | 100.00       | 7,100.00  | 20.00        | 1,420.00  | 8,520.00                 |          |
|          | <b>งานสุขภัณฑ์</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - โถส้วมชักโครกนั่งราบ ( FLUSH TANK )                                      | 2.000  | ชุด   | 1,950.00     | 3,900.00  | 250.00       | 500.00    | 4,400.00                 |          |
|          | - สายฉีดชำระครบชุด   | 2.000  | ชุด   | 160.00       | 320.00    | 70.00        | 140.00    | 460.00                   |          |
|          | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                  | 2.000  | ชุด   | 1,300.00     | 2,600.00  | 250.00       | 500.00    | 3,100.00                 |          |
|          | - ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า  | 2.000  | ชุด   | 160.00       | 320.00    | 25.00        | 50.00     | 370.00                   |          |

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สะตืออ่างล้างหน้าแบบกอด                             | 2.000 | ชุด   | 120.00       | 240.00    | 25.00        | 50.00     | 290.00                   |          |
|          | - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า                              | 2.000 | ชุด   | 100.00       | 200.00    | 25.00        | 50.00     | 250.00                   |          |
|          | - สายน้ำดี  | 2.000 | ชุด   | 50.00        | 100.00    | 70.00        | 140.00    | 240.00                   |          |
|          | - สต้อปวาล์ว  | 2.000 | ชุด   | 60.00        | 120.00    | 35.00        | 70.00     | 190.00                   |          |
|          | - ก๊อกล้างพื้น  | 2.000 | ชุด   | 100.00       | 200.00    | 25.00        | 50.00     | 250.00                   |          |
|          | - ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว                   | 2.000 | ชุด   | 150.00       | 300.00    | 75.00        | 150.00    | 450.00                   |          |
|          | - กระจกเงากระจกเงาเรียบสี ขนาด 60x70 ซม.<br>หนา 6 มม. | 2.000 | ชุด   | 350.00       | 700.00    | 70.00        | 140.00    | 840.00                   |          |
|          | - ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน          | 2.000 | ชุด   | 350.00       | 700.00    | 70.00        | 140.00    | 840.00                   |          |
|          | - ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)                                | 2.000 | ชุด   | 250.00       | 500.00    | 120.00       | 240.00    | 740.00                   |          |
|          | - ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)                                | 2.000 | ชุด   | 160.00       | 320.00    | 130.00       | 260.00    | 580.00                   |          |
|          | งานทาสี   |       |       |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก<br>(ปูนใหม่) | 225.000   | ตร.ม. | 47.37        | 10,658.25  | 34.00        | 7,650.00   | 18,308.25                |          |
|          | - ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน<br>(ปูนใหม่)  | 185.500   | ตร.ม. | 48.30        | 8,959.65   | 30.00        | 5,565.00   | 14,524.65                |          |
|          | <b>งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา</b>               |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.                  | 1,873.740 | กก.   | 31.00        | 58,085.94  | 10.00        | 18,737.40  | 76,823.34                |          |
|          | - Flat bar 50x6x14.13 mm.                           | 20.000    | ม.    | 22.50        | 450.00     | 10.00        | 200.00     | 650.00                   |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน  | 23.390    | ตร.ม. | 75.85        | 1,774.13   | 35.00        | 818.65     | 2,592.78                 |          |
|          | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                         | -         | -     | 29,828.24    | 431,601.74 | 2,730.00     | 171,259.05 | 602,860.79               |          |
| 3        | <b>งานระบบสุขาภิบาล</b>                             |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | <b>งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>           |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"      | 48.000    | ม.    | 72.43        | 3,476.64   | 25.00        | 1,200.00   | 4,676.64                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"                        | 32.000 | ม.    | 28.04        | 897.18    | 25.00        | 800.00    | 1,697.18                 |          |
|          | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ<br>(Accessories)         | 1.000  | L.S   | 400.00       | 400.00    | 0.00         | 0.00      | 400.00                   |          |
|          | - บอล (Ball Valve) Dia. 2"  | 12.000 | ตัว   | 50.00        | 600.00    | 25.00        | 300.00    | 900.00                   |          |
|          | - ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด      | 2.000  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 400.00       | 800.00    | 5,800.00                 |          |
|          | - ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000<br>ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 400.00       | 800.00    | 5,800.00                 |          |
|          | <b>งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย<br/>(Soil,West,Vent System)</b>      |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"                        | 24.000 | ม.    | 266.36       | 6,392.52  | 60.00        | 1,440.00  | 7,832.52                 |          |
|          | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"                        | 40.000 | ม.    | 72.43        | 2,897.20  | 40.00        | 1,600.00  | 4,497.20                 |          |
|          | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ<br>(Accessories)         | 1.000  | L.S   | 300.00       | 300.00    | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.                                | 50.000 | ม.    | 99.00        | 4,950.00  | 100.00       | 5,000.00  | 9,950.00                 |          |
|          | - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด<br>0.60x0.60x0.80 ม. | 10.000 | บ่อ   | 1,200.00     | 12,000.00 | 250.00       | 2,500.00  | 14,500.00                |          |
|          | - บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.                  | 2.000  | บ่อ   | 2,000.00     | 4,000.00  | 250.00       | 500.00    | 4,500.00                 |          |
|          | - ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด<br>430x730x350 mm.    | 2.000  | บ่อ   | 900.00       | 1,800.00  | 250.00       | 500.00    | 2,300.00                 |          |
|          | - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   | 2.000  | ชุด   | 1,500.00     | 3,000.00  | 250.00       | 500.00    | 3,500.00                 |          |
|          | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00<br>ม..      | 8.000  | ตัน   | 300.00       | 2,400.00  | 90.00        | 720.00    | 3,120.00                 |          |
|          | - งานดินขุด  | 20.180 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 1,997.82  | 1,997.82                 |          |
|          | - ทราดยาบดอัดแน่น  | .570   | ลบ.ม. | 150.00       | 85.50     | 99.00        | 56.43     | 141.93                   |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4                                 | .470   | ลบ.ม. | 1,906.55     | 896.07    | 327.00       | 153.69    | 1,049.76                 |          |
|          | - เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9                                | 38.870 | กก.   | 22.21        | 863.30    | 4.40         | 171.03    | 1,034.33                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                      | รายการ  | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                               |   |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4                             | - ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm. | 2.000  | ชุด    | 1,100.00     | 2,200.00  | 300.00       | 600.00    | 2,800.00                 |          |
|                               | <b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>                       | -      | -      | 15,367.01    | 57,158.41 | 2,994.40     | 19,638.97 | 76,797.38                |          |
|                               | <b>งานระบบไฟฟ้า</b>                                 |        |        |              |           |              |           |                          |          |
|                               | <b>แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )</b>                  |        |        |              |           |              |           |                          |          |
|                               | -- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง                       | 2.000  | ชุด    | 1,500.00     | 3,000.00  | 150.00       | 300.00    | 3,300.00                 |          |
|                               | -- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure                     | 10.000 | ชุด    | 100.00       | 1,000.00  | 100.00       | 1,000.00  | 2,000.00                 |          |
|                               | -- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure                    | 10.000 | ชุด    | 100.00       | 1,000.00  | 100.00       | 1,000.00  | 2,000.00                 |          |
|                               | -- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure                    | 2.000  | ชุด    | 100.00       | 200.00    | 45.00        | 90.00     | 290.00                   |          |
|                               | -- Grounding System                                 | 1.000  | L.S    | 500.00       | 500.00    | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
| -- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000   | L.S    | 300.00 | 300.00       | 0.00      | 0.00         | 300.00    |                          |          |
| <b>สายไฟฟ้า ( Cable )</b>     |   |        |        |              |           |              |           |                          |          |

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สาย THW. 35 Sq.mm.  | 84.000  | ม.    | 127.44       | 10,704.96 | 30.00        | 2,520.00  | 13,224.96                |          |
|          | - สาย THW. 10 Sq.mm.  | 20.000  | ม.    | 39.44        | 788.80    | 16.00        | 320.00    | 1,108.80                 |          |
|          | - สาย THW. 2.5 Sq.mm.   | 230.000 | ม.    | 9.12         | 2,097.60  | 7.00         | 1,610.00  | 3,707.60                 |          |
|          | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)  | 1.000   | LS    | 300.00       | 300.00    | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |
|          | <b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"   | 150.000 | ม.    | 9.00         | 1,350.00  | 23.00        | 3,450.00  | 4,800.00                 |          |
|          | - อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)  | 1.000   | LS    | 300.00       | 300.00    | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |
|          | <b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - "โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27<br>W220V AC Warm White.<br>พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด" | 4.000   | ชุด   | 240.00       | 960.00    | 115.00       | 460.00    | 1,420.00                 |          |
|          | - โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool<br>White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด                  | 12.000  | ชุด   | 180.00       | 2,160.00  | 115.00       | 1,380.00  | 3,540.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC<br>Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 32.000 | ชุด   | 180.00       | 5,760.00  | 115.00       | 3,680.00  | 9,440.00                 |          |
|                              | <b>สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power<br/>Outlet)</b>              |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา                                  | 26.000 | จุด   | 31.60        | 821.60    | 80.00        | 2,080.00  | 2,901.60                 |          |
|                              | - ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground  | 50.000 | จุด   | 51.00        | 2,550.00  | 80.00        | 4,000.00  | 6,550.00                 |          |
|                              | - ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ   | 6.000  | จุด   | 150.00       | 900.00    | 80.00        | 480.00    | 1,380.00                 |          |
|                              | - ปลั๊กโทรทัศน์   | 2.000  | จุด   | 60.00        | 120.00    | 80.00        | 160.00    | 280.00                   |          |
|                              | - ปลั๊กโทรศัพท์   | 2.000  | จุด   | 60.00        | 120.00    | 80.00        | 160.00    | 280.00                   |          |
|                              | - กริ่งเสียง  | 2.000  | จุด   | 300.00       | 600.00    | 80.00        | 160.00    | 760.00                   |          |
|                              | - สวิตซ์กริ่ง   | 2.000  | จุด   | 300.00       | 600.00    | 80.00        | 160.00    | 760.00                   |          |
|                              | - กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)                             | 1.000  | L.S   | 300.00       | 300.00    | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>   | -      | -     | 5,237.60     | 36,432.96 | 1,376.00     | 23,010.00 | 59,442.96                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |        |       |              |           |              |           | <b>1,295,512.31</b>      |          |

ปัญญา พึ่งประจวบ

06 ธันวาคม 2567 15:04:00