

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๗๕ - กม. ๒๘๔+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๗๕ - กม.๒๘๔+๐๐๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๔,๙๔๓,๒๙๒.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ดีบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายณัฐวุฒิ มณีจันทสุข	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนหนองห้า - ส่วนป่า ระหว่าง กม.282+975 - กม.284+000

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างานต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER	M.	1,202.00	78.49	94,344.98	1.2111	95.05	95.00	114,190.00	
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	3,750.00	1.77	6,637.50	1.2111	2.14	2.00	7,500.00	
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	11,749.00	47.13	553,730.37	1.2111	57.07	57.00	669,693.00	
4	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	22,775.00	17.24	392,641.00	1.2111	20.87	20.00	455,500.00	
5	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	22,775.00	14.52	330,693.00	1.2111	17.58	17.00	387,175.00	
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	548.00	87.74	48,081.52	1.2111	106.26	106.00	58,088.00	
7	EARTH FILL VERGE	CU.M.	431.00	70.67	30,458.77	1.2111	85.58	85.00	36,635.00	
8	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	2,883.00	200.72	578,675.76	1.2111	243.09	243.00	700,569.00	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,094.00	216.72	453,811.68	1.2111	262.46	262.00	548,628.00	
10	TACK COAT	SQ.M.	380.00	14.92	5,669.60	1.2111	18.06	18.00	6,840.00	
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	2,686.00	601.98	1,616,918.28	1.2111	729.05	729.00	1,938,094.00	
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON.	46.00	2,666.05	122,638.30	1.2111	3,228.85	3,228.00	148,488.00	
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	26,859.00	818.62	21,987,314.58	1.2111	991.43	991.00	26,617,269.00	
14	LONGITUDINAL JOINT	M.	4,510.00	114.47	516,259.70	1.2111	138.63	138.00	622,380.00	
15	CONTRACTION JOINT	M.	1,077.00	345.86	372,491.22	1.2111	418.87	418.00	450,186.00	
16	DUMMY JOIN	M.	1,954.00	51.62	100,865.48	1.2111	62.51	62.00	121,148.00	
17	CONCRETE CURB	M.	278.00	249.07	69,241.46	1.2111	301.64	301.00	83,678.00	
18	CONCRETE BARRIERS TYPE I	M.	1,500.00	2,261.80	3,392,700.00	1.2111	2,739.26	2,739.00	4,108,500.00	
19	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	EACH.	4.00	28,275.53	113,102.12	1.2111	34,244.49	34,244.00	136,976.00	
20	RETAINING WALL TYPE 2B	M.	100.00	4,417.11	441,711.00	1.2111	5,349.56	5,349.00	534,900.00	
21	DROP INLET IN MEDIAN TYPE "B" (DS-402)	EACH.	13.00	9,851.22	128,065.86	1.2111	11,930.81	11,930.00	155,090.00	
22	EXTENSION R.C.BOX CULVERT 1-(3.60x3.30) STA.283+606	M.	10.00	37,704.22	377,042.20	1.1978	45,162.11	45,162.00	451,620.00	
23	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIDE 1-(3.60x3.30) (ONE SIDE)	EACH.	2.00	136,725.80	273,451.60	1.1978	163,770.16	163,770.00	327,540.00	
24	R.C.PIPE CULVERTS DAI. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	208.00	995.47	207,057.76	1.2111	1,205.61	1,205.00	250,640.00	
25	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	SQ.M.	2,175.00	414.87	902,342.25	1.2111	502.44	502.00	1,091,850.00	
26	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	327.00	63.58	20,790.66	1.2111	77.00	77.00	25,179.00	
27	SIGN PLATE (Very High Intensity Grade)	SQ.M.	7.00	4,217.52	29,522.64	1.2111	5,107.83	5,107.00	35,749.00	
28	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	48.00	524.38	25,170.24	1.2111	635.07	635.00	30,480.00	
29	R.C. U-DITCH TYPE "E"	M.	520.00	3,505.82	1,823,026.40	1.2111	4,245.89	4,245.00	2,207,400.00	

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0404 ตอน ท้องห้า - ส่วนป่า ระหว่าง กม.282+975 - กม.284+000

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

30	RC. U-DITCH TYPE "A" ✓	M.	300.00	4,597.73	1,379,319.00	1.2111	5,568.31	5,568.00	1,670,400.00	
31	SIDE DITCH LINING TYPE II ✓	SQ.M.	670.00	309.11	207,103.70	1.2111	374.36	374.00	250,580.00	
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS ✓	EACH.	18.00	12,509.00	225,162.00	1.2111	15,149.64	15,149.00	272,682.00	
33	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ✓	SQ.M.	852.00	320.00	272,640.00	1.2111	387.55	387.00	329,724.00	
34	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ✓	L.S.	1.00	64,339.28	64,339.28	1.2111	77,921.30	77,921.00	77,921.00	
Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)					37,163,019.91		ราคากลางรวม		44,943,292.00	

(สลิปสีล้วนกันแสบสีพื้นสามพันสองร้อยเก้าสิบลองบาทถ้วน)

ทำงานต้นทุน 30 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2170
 ทำงานต้นทุน 40 ล้านบาท (สูง) F = 1.2088
 ต้นทุน 37.16301991 ล้านบาท F = **1.2111**

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)
 ทำงานต้นทุน 35 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2012
 ทำงานต้นทุน 40 ล้านบาท (สูง) F = 1.1934
 ต้นทุน 37.16301991 ล้านบาท F = **1.2115**

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0404 ตอน ทองห้า - สวนป่า ระหว่ง กม.282+975 - กม.284+000
แขวงทางหลวงแพร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร์)

เรียน ผ.ส.ท.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
ร.ส.ท.2.2 (นางสาวพิชียะ ศรีวงศ์)

(ลงนาม)  กรรมการ
จ.ส.ท.2 (นายวสันต์ ตีปนุกุลศรี)

(ลงนาม)  กรรมการ
จ.ส.ท.2 (นายคงเดช ศรีคายอด)

(ลงนาม)  กรรมการ
จ.ว.ท.2 (นายฤทธิชัย ศรีรัตนนท์)

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
จ.ส.ท.2 (นายณัฐวิฑูร์ มณีจันทร์)

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 44,943,292.00 บาท ณ วันที่ 13 พ.ย. 67
(สลิปที่ด้านเข้าแนบสลิปสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการ, ร.ส.ท.2
-อนุมัติ
-ดำเนินการต่อไป


นายณัฐวิฑูร์ มณีจันทร์
ร.ส.ท.2