

รายละเอียดราคาประมาณการ



แขวงทางหลวง ชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน คอนกรีต - หางน้ำหนองแถม ตอน 3
 ระหว่าง กม. 290+100 - กม. 292+526 ขาเข้า,ขาออก จ.ชัยนาท (เป็นตอนๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตผดุง ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต่อหน่วย	ทำงานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 14 CM. THICK	SQ.M.	27,911.00	20.410	569,663.51	1.2068	24.630	24.63	687,447.93
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (วัสดุเดิม 50 %)	CU.M.	150.00	265.480	39,822.00	1.2068	320.380	320.30	48,045.00
3	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE	CU.M.	1,395.00	362.130	505,171.35	1.2068	437.010	437.00	609,615.00
4	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	27,911.00	78.050	2,178,453.55	1.2068	94.190	94.19	2,628,937.09
5	PRIME COAT	SQ.M.	27,911.00	30.020	837,888.22	1.2068	36.220	36.22	1,010,936.42
6	TACK COAT	SQ.M.	27,911.00	13.300	371,216.30	1.2068	16.050	16.05	447,971.55
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	27,911.00	295.810	8,256,352.91	1.2068	356.980	355.90	9,933,524.90
8	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	27,911.00	409.020	11,416,157.22	1.2068	493.600	493.60	13,776,869.60
9	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,020.00	315.500	321,810.00	1.2068	380.740	380.70	388,314.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,253.070	3,253.07	1.2068	3,925.800	3,925.00	3,925.00
รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =					24,499,788.13				29,535,586.49
รวมค่างานต้นทุนงานทางอีก 1 โครงการ =					25,218,475.05				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =									
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					49,718,263.18			รวมค่างานทั้งหมด	29,535,586.49

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+ [(jx+x)]
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x

24,499,788.13
1.2068
1
1.2068
1.2068

 (ร.ด.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) รส.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง
 (นายสุรธาร เข้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง
 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง
 (นายเชาวลิต นาประจุล) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง
 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง
 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง
 (นายจักราภูมิ เตโช) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการราคากลาง