

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.668+360 - กม.670+100

2. (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง
24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.668+360 -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
กม.670+100 (RT.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,999,881.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อำพล กาฬหว่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุย - นาไคร้ ตอน 2 ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.668+360 - กม.670+100 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานกลางโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	55.000	377.00	20,735.00	1.2774	481.57	26,486.88
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	18,634.000	14.00	260,876.00	1.2774	17.88	333,243.00
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	18,634.000	82.00	1,527,988.00	1.2774	104.74	1,951,851.87
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	18,634.000	33.00	614,922.00	1.2774	42.15	785,501.36
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	19,189.000	11.00	211,079.00	1.2774	14.05	269,632.31
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	6.000	2,832.00	16,992.00	1.2774	3,617.59	21,705.58
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	18,634.000	339.00	6,316,926.00	1.2774	433.03	8,069,241.27
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	19,140.000	339.30	6,494,202.00	1.2774	433.42	8,295,693.63
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	261.000	306.00	79,866.00	1.2774	390.88	102,020.82
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	326.000	306.00	99,756.00	1.2774	390.88	127,428.31

อาจหาญ ศิริสำราญ

18 พฤศจิกายน 2567 17:48:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ตอน 2 ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.668+360 - กม.670+100 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11.	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	13,367.88	13,367.88	1.2774	17,076.12	17,076.12
รวมราคากลาง							19,999,881.15	


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างแผนรายประเภทงานการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุม - นาไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.668+360 - กม.670+100 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(อำพล กาฬหวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อางหาญ ศิริสำราญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นายเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง