

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.12+820 - กม.15+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / ทวงหลวงหมายเลข ๑๓๓๒ ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.๑๒+๘๒๐ - กม.๑๕+๑๐๐  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 11,957,858.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ประดิษฐ์ ภู่อื่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายไชยพัฒน์ กระดิวส์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำเมैया ระหว่าง กม.12+820 -

กม.15+100 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	140.000	55.58	7,781.20	1.3201	73.37	10,271.96
2	2. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	50.000	550.22	27,511.00	1.3201	726.34	36,317.27
3	3. งานพื้นทางหินคลุก (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	70.000	641.64	44,914.80	1.3201	847.02	59,292.02
4	4. งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	1,040.000	367.99	382,709.60	1.3201	485.78	505,214.94
5	5. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	20,520.000	78.41	1,608,973.20	1.3201	103.50	2,124,005.52
6	6. งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโตต์	ตร.ม.	20,520.000	33.48	687,009.60	1.3201	44.19	906,921.37
7	7. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	10.000	2,432.15	24,321.50	1.3201	3,210.68	32,106.81
8	8. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	20,520.000	295.42	6,062,018.40	1.3201	389.98	8,002,470.48
9	9. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	690.000	299.61	206,730.90	1.3201	395.51	272,905.46
10	10. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรทางบกก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	6,327.16	6,327.16	1.3201	8,352.48	8,352.48

สมบอง นุชมาก

21 พฤศจิกายน 2567 21:33:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง      ปี 2568      รหัสงาน 24100      งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.12+820 -

กม.15+100      ควบคุมปริมาณการก่อสร้าง      (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	11,957,858.31
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นำไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.12+820 - กม.15+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

สมปอง นุชมาก  
( สมปอง นุชมาก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ ภูจิน  
( ประดิษฐ์ ภูจิน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยพัฒน์ กระติษฐ์  
( นายไชยพัฒน์ กระติษฐ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง