

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา -
 ผาหลัก ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+650 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 2. จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท 2 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 16,053,875.60 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 มานพ อินแปลง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 วีรพงษ์ อุ่มเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 7.3 กิตติพันธ์ กุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กิตติพันธ์ กุศล

12 พฤศจิกายน 2567 10:07:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+650

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	33,155.000	14.98	496,661.90	1.2944	19.39	642,879.16
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	40.000	2,867.97	114,718.80	1.2944	3,712.30	148,492.01
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	33,155.000	340.12	11,276,678.60	1.2944	440.25	14,596,532.77
4	4. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,642.000	308.22	506,097.24	1.2944	398.95	655,092.26
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,404.98	8,404.98	1.2944	10,879.40	10,879.40
รวมราคากลาง								16,053,875.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+650

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงน่านที่ 2/กรมทางหลวง



(กนกพร อินแปลง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติพันธ์ กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรพงษ์ อุ่มเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พอ.งท. หน้า 2

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานเวชพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

กิตติพันธ์ กุศล

12 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก
ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+650 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 TACK COAT

งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ค่าจ้าง CRS-2 $0.25 * 30,297.19 / 1000$ = 7.57 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 7.41 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม 14.980 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.98 บาท/ตร.ม.

