



แขวง./ - รหัส : เพชรบุรี 338
โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง 31210
สายทาง - หมายเลข : หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน 1 3510
200
สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.25+921 - กม.66+460 40.539

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ)

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนรายประมาณการประจำปี 2568 รหัส 31210 งานป้ายข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0200 หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน 1 ระหว่าง กม.25+921 - กม.66+460

งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ราคากลาง 999,451.56 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ..... (นายจิรภาส อินทฤทธิ์) ประธานกรรมการ
รอ.ขท.(ว)เพชรบุรี

ลงชื่อ..... (นายพอล อุทัยศรี) กรรมการ
รอ.ขท.(ป)เพชรบุรี

ลงชื่อ..... (นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม) กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 999,451.56 บาท

(แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันธ์ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายนที ขวัญแพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี ✓

ลงวันที่ 20 พ.ย. 2567



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
 โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง 31210
 สายทาง - หมายเลข : หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน 1 3510
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.25+921 - กม.66+460 40.539

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

พื้นที่ผ่าน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3616		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
งานทาง								
6.11(1.1)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	39.823	4,087.10	162,760.58	5,564.99	5,564.99	221,614.80
6.11(1.2)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)ระดับการสะท้อนแบบที่ ..แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	116.280	4,241.33	493,181.85	5,774.99	5,774.99	671,516.40
6.11(1.3)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สะท้อนแสงสีต่าง ๆ ระดับการสะท้อนแบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	5.310	5,398.06	28,663.70	7,349.99	7,349.99	39,028.48
6.11(2.4.1)	STEEL SIGN POST, SIZE 75 X 75MM. TUBE , 3.2 MM. THICK	M.	103.00	315.58	32,504.74	429.69	429.69	44,258.45
6.11(2.4.2)	STEEL SIGN POST, SIZE 100 X 100MM. TUBE , 3.2 MM. THICK	M.	32.00	402.30	12,873.60	547.77	547.77	17,528.69
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1	4,042.85	4,042.85	5,504.74	5,504.74	5,504.74
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2567					734,027.32	1.3616		999,451.56
					ปรียยอดลด			
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			999,451.56
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์								
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง + ต้นทุนงานสะพาน					734,027.32			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	12	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ผ่าน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3616	เพชรบุรี	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.73402732	1.3616	ใช้ Factor F	1.3616
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls\F_ทาง_VAT7_2566_IR.7			10	1.3105	ปกติ	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี
โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง
สายทาง - หมายเลข : หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน 1

338

31210

3510

200

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.25+921 - กม.66+460

40,539

ประเมินราคาเมื่อ	20 พ.ย. 2567	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	33.00-33.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	33.50	พื้นที่ฝน (N/R)	เพชรบุรี
ADT (คัน/วัน)	2,044	Tf =	1.019	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ความหนาผิว (มม.)	50	Thk. F	1.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	2	ระยะทาง L/4 (กม.)	10.135	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	10	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท / ตัน	2,356.30	147	240.58	50	ลากพ่วง	กทม.
2	ทรายหยาบ	บาท / ลบ.ม.	300.00	39	143.90	-	10 ล้อ	บ่อทรายวารรัตน์
3	เหล็กกล่อง 3" x 3"x3.2mm	บาท / ท่อน	1,321.53	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี
4	เหล็กกล่อง 4" x 4"x3.2mm	บาท / ท่อน	1,794.71	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี
5	สีกันสนิม (3.785 ลิตร)	บาท / ถัง	339.99	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี
6	สีน้ำมัน (3.785 ลิตร)	บาท / ถัง	528.04	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี

Plomo

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นที่	คิดจากพื้นที่	FRAME	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)
1 ตร.ม. ไม่มี	1	1		
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.	=	10.36	กก. @	35.00 = 362.60 บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9	=	1	ตร.ม. @	3435 = 3,435.00 บาท
ตัวอักษร,เครื่องหมายสีด้า	=	0.40	ตร.ม. @	315 = 126.00 บาท
-				
ค่าพื้นที่หลังป้าย	=	1	ตร.ม. @	74.00 = 74.00 บาท
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	=	0	กก. @	0.00 = 0.00 บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง	=	1	แห่ง @	20.00 = 20.00 บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี	=	2	ชุด @	35.00 = 70.00 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง	=	1	ตร.ม. @	87.00 = 87.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 4,174.60 บาท
ค่างานต้นทุน	=	4174.6 / 1		= 4,174.60 บาท/ตร.ม.
			คิดให้	= 4,087.10 บาท/ตร.ม.

6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นที่	คิดจากพื้นที่	FRAME	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)
1 ตร.ม. มี	1	1		
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.	=	10.36	กก. @	35.00 = 362.60 บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9	=	1	ตร.ม. @	3435 = 3,435.00 บาท
ตัวอักษร,เครื่องหมายสีด้า	=	0.40	ตร.ม. @	315 = 126.00 บาท
-				
ค่าพื้นที่หลังป้าย	=	1	ตร.ม. @	74.00 = 74.00 บาท
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	=	4.85	กก. @	15.39 = 74.64 บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง	=	1	แห่ง @	20.00 = 20.00 บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี	=	2	ชุด @	35.00 = 70.00 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง	=	1	ตร.ม. @	87.00 = 87.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 4,249.24 บาท
ค่างานต้นทุน	=	4249.24 / 1		= 4,249.24 บาท/ตร.ม.
			คิดให้	= 4,241.33 บาท/ตร.ม.

หนอง

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

6.11(1.3) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นที่สะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สะท้อนแสงสีต่าง ๆ ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นที่ ,ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สะท้อนแสงสีต่าง ๆ					
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. ไม่มี FRAME						
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36	กก. @ 35.00 = 362.60					บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1	ตร.ม. @ 3435 = 3,435.00					บาท
แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9						
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สะท้อน = 0.40	ตร.ม. @ 3435 = 1,374.00					บาท
แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9						
ค่าพื้นที่หลังป้าย = 1	ตร.ม. @ 74.00 = 74.00					บาท
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 0	กก. @ 0.00 = 0.00					บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1	แห่ง @ 20.00 = 20.00					บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 2	ชุด @ 35.00 = 70.00					บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1	ตร.ม. @ 87.00 = 87.00					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					5,422.60	บาท
ค่างานต้นทุน = 5422.6 / 1					5,422.60	บาท/ตร.ม.
					คิดให้ = 5,398.06	บาท/ตร.ม.

6.11(2.4) STEEL SIGN POST, SIZE 75 X 75MM. TUBE , 3.2 MM. THICK

คิดจากความยาว 3.00 ม.						
ชุดหลุมเสา = 1	ตัน @ 36.00 = 36.00					บาท
คอนกรีตหยาบ = 0.03	ลบ.ม. @ 2,527.00 = 75.81					บาท
ไม้แบบ (2) = 0	ตร.ม. @ 298.25 = 0.00					บาท
เหล็ก * 3"x3"x3.00 ม.X2.3 มม. (W 7.01 กก./ม.) = 21.03	กก. @ 31.42 = 660.76					บาท
ค่าทาสีกันสนิม = 0.91	ตร.ม. @ 76.00 = 69.16					บาท
ค่าขนส่งเสาเหล็ก = 1	ตัน @ 8.00 = 8.00					บาท
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก = 1	ตัน @ 100.00 = 100.00					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					949.73	บาท
ค่างานต้นทุน = 949.73 / 3					316.58	บาท/ม.
					คิดให้ = 315.58	บาท/ม.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

6.11(2.4) STEEL SIGN POST, SIZE 100 X 100MM. TUBE , 3.2 MM. THICK

คิดจากความยาว 3.00 ม.

ชุดหลุมเสา	=	1	ตัน @	36.00	=	36.00	บาท
คอนกรีตหยาบ	=	0.03	ลบ.ม. @	2,527.00	=	75.81	บาท
ไม้แบบ (2)	=	0	ตร.ม. @	298.25	=	0.00	บาท
เหล็ก * 4"x4"x3.00 ม.X2.3 มม.	=	28.56	กก. @	31.42	=	897.36	บาท

(W 6.95 กก. /ม.)

ค่าทาสีกันสนิม	=	1.22	ตร.ม. @	76.00	=	92.72	บาท
ค่าขนส่งเสาเหล็ก	=	1	ตัน @	8.00	=	8.00	บาท
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	=	1	ตัน @	100.00	=	100.00	

ค่าใช้จ่ายรวม = 1209.890 บาท

ค่างานต้นทุน = 1209.89 / 3 = 403.30 บาท/ม.

คิดให้ = 402.30 บาท/ม.

Handwritten signature in blue ink.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50

บาท/ลิตร

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน = 9.315 ตร.ม. @ 2,580.60 = 24,038.29 บาท

6 ชุด

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 36.5 ม. @ 220.25 = 8,039.13 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = - ชุด @ - = - บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 1,986.24 = 7,944.96 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 871.02 = 28,743.66 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีตีเส้น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ทาสีเสาป้ายเหล็ก = 11.13 ตร.ม. @ 85.11 = 947.27 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 72,789.31 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 60 วัน = 2.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ = $72789.31 \times 2 / 36$ = 4,043.85 บาท

คิดให้ = 4,042.85 บาท

Homu

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข

2. ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง

แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

4. ผู้ดำเนินการ (ตร.ม.)

โดยสังเขป งานป้ายข้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 999,451.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิรภาส อินทฤทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เพชรบุรี (ว)

7.2 พอล อุทัยศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เพชรบุรี (ป)

7.3 จักรพันธ์ แก้วสีงาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรี/กรมทางหลวง
 (e-Bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 1.1.1 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE	ตร.ม.	39.823	4,087.10	162,760.58	1.3616	5,564.99	221,614.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.1.2 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)ระดับการสะท้อนแบบที่ ..แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE	ตร.ม.	116,280	4,241.33	493,181.85	1.3616	5,774.99	671,516.40
3	1.1.3 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ระดับการสะท้อนแบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE 1.1.4 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	5,310	5,398.06	28,663.69	1.3616	7,349.99	39,028.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.4.1 6.11(2.4.1) STEEL SIGN POST, SIZE 75 X 75MM. TUBE , 3.2 MM. THICK	ม.	103,000	315.58	32,504.74	1.3616	429.69	44,258.45
5	1.1.4.2 STEEL SIGN POST, SIZE 100 X 100MM. TUBE , 3.2 MM. THICK	ม.	32,000	402.30	12,873.60	1.3616	547.77	17,528.69
6	1.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.2.1 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S	1,000	4,042.85	4,042.85	1.3616	5,504.74	5,504.74
รวมราคากลาง								999,451.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ทนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรี/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๖๖+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๑.๘๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรี/กรมทางหลวง



(จิรภาส อินทฤทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จักรพันธุ์ แก้วสีงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พอพล อุทัยศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรภาส อินทฤทธิ

20 พฤศจิกายน 2567