

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทางหลวง จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.42+500 - กม.43+750 ระยะทาง 1.250 กม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,568,722.- บาท

3.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M.THICK	SQ.M.	10,000.00
2	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	5,040.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	25,070.00
4	TACK COAT	SQ.M.	24,620.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,750.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	SET	1.00

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 24,519,162.00 บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสรารัฐ หมอดี
- 6.2 นายเจนวิทย์ จันทร์พยัพ
- 6.3 นายสมัคร ต้นโล่ห์
- 6.4 นายศรารัฐ ประวัติ

(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ราคาประเมินงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างทางหลวง จำนวน 7 รายการ

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน
 ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.สท. ๖๐๓๖๓ ๑/๓ / 4๒๔ / ๒๕๖๗
 วันที่ประเมิน 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

เรียน ผศ.สท. ขอนแก่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคาประเมินงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างทางหลวง จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.42+500 - กม.43+750 ระยะทาง 1.250 กม.

ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการประเมินราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M.THICK	SQ.M.	10,000.00	15.00	150,000.00
2	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	5,040.00	811.00	4,087,440.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	25,070.00	39.00	977,730.00
4	TACK COAT	SQ.M.	24,620.00	19.00	467,780.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,750.00	380.00	9,405,000.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	380.00	9,427,800.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	SET	1.00	3,412.00	3,412.00
				รวม	24,519,162.00
(ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)				วงเงิน	24,519,162.00

(ลงชื่อ)
 (นายสรารัฐ หมอดี) ประธานกรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นายสมัคร ตันโล่ห์) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นายเจนวิทย์ จันทร์พิชัย) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นายวีระพงษ์ พิรุณทอง) กรรมการฯ
 นายช่างสำรวจอาวุโส

ผบ.ศ.สท , คุณวิวัฒน์ , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศูนย์ฯ เห็นชอบกำหนดราคาตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างทางหลวง
จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.42+500 - กม.43+750 ระยะทาง 1.250 กม.
รายละเอียดดังนี้

1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M.THICK	15.00 บาท / SQ.M. (สิบห้าบาทถ้วน)
2. SOIL CEMENT BASE	811.00 บาท / CU.M. (แปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
3. PRIME COAT	39.00 บาท / SQ.M. (สามสิบเก้าบาทถ้วน)
4. TACK COAT	19.00 บาท / SQ.M. (สิบเก้าบาทถ้วน)
5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	380.00 บาท / SQ.M. (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	380.00 บาท / SQ.M. (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	3,412.00 บาท / SET (สามพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

24,519,162.00 บาท

(ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

(ลงนาม).....

(นายรภัทร ตรีศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๗

แบบประเมินราคา

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน

งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างทางหลวง จำนวน 7 รายการ

ระหว่าง กม..42+500 - กม.43+750 ระยะทาง 1.250 กม.

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

33.50 บาท/ลิตร

วันเดือนปีที่ประเมินราคา

20 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	(1)		(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(2)x(4)	(6)	(7)=(1)x(6)	งบประมาณ (บาท)	
				ราคาต้นทุน (บาท)		Factor (F)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
				หน่วยละ	เป็นเงิน			หน่วยละ	เป็นเงิน				
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M.THICK	SQ.M.	10,000.00	13.19	131,900.00	1.2022	15.86	15.00	150,000.00	15.00	150,000.00	15.00	150,000.00
2	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	5,040.00	675.77	3,405,878.01	1.2022	812.41	811.00	4,087,440.00	811.00	4,087,440.00	811.00	4,087,440.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	25,070.00	33.59	842,101.30	1.2022	40.38	39.00	977,730.00	39.00	977,730.00	39.00	977,730.00
4	TACK COAT	SQ.M.	24,620.00	16.38	403,275.60	1.2022	19.69	19.00	467,780.00	19.00	467,780.00	19.00	467,780.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,750.00	316.57	7,835,113.15	1.2022	380.58	380.00	9,405,000.00	381.00	9,429,750.00	381.00	9,429,750.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	316.83	7,860,552.30	1.2022	380.89	380.00	9,427,800.00	381.00	9,452,610.00	381.00	9,452,610.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	SET	1.00	2,838.25	2,838.25	1.2022	3,412.14	3,412.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00
รวม									รวม	24,519,162.00			24,568,722.00
									วงเงิน	24,519,162.00	วงเงิน		24,568,722.00

Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 50,000,000.00 บาท
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 60,000,000.00 บาท
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน (รวมทั้งหมด) 57,040,546.50 บาท
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน (รวมทั้งหมด) 57,086,262.52 บาท

Factor F = 1.2066
 Factor F = 1.2004
 Factor F = 1.2022 จากแผนปี 68
 Factor F = 1.2022 ตามราคาวัสดุปัจจุบัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสรราช หอมดี) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายเจนวิทย์ จันทร์พยับ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายสมัคร ต้นโล่) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวีระพงษ์ พิรุณทอง) นายช่างสำรวจอาวุโส