

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า – ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดนานคร (ขาออก)
จ.สระแก้ว ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและ ผู้ใช้รถบรรทุกได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าชั่งน้ำหนัก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๘๖๑.๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ค่างานก่อสร้างทาง.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายศิริพงษ์ | เย็นใจ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายศิริศักดิ์ | แก้วเจริญวงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายปิยวรรณ | เครือระยา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๔ นายลัคน์วุฒิ | จินสันเทียะ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗.๕ นายธนภัทร | ปาระเคน | พนักงานโยธา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรัง - โนนจิก กม. 264+750

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	2,499,861.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,499,861.37	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	2,499,861.37	
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			


(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการฯ

(นายปิยวรรณ เจริญธยา)
กรรมการฯ

(นายลลิตน์วุฒิ จินสันเทียะ)
กรรมการฯ

(นายธนภัทร ปาระเคน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบหน้าทิวพัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน้าทิวพัฒนาฯ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบหน้าทิวพัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปราง - โนนจิก กม. 264+750

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหน้าทิวพัฒนาฯ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓

หน่วย	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาตั้ง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SO.M.	1,215.00	124.95	151,814.25	1.3616	170.13	206,707.95	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	340.00	53.93	18,336.20	1.3616	73.43	24,966.20	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	155.00	60.76	9,417.80	1.3616	82.73	12,823.15	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	190.00	498.13	94,644.70	1.3616	678.25	128,867.50	
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	180.00	1,011.58	182,084.40	1.3616	1,377.37	247,926.60	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SO.M.	1,215.00	11.24	13,656.60	1.3616	15.30	18,589.50	

หน่วย : บาท


 (นายศิริพงษ์ เสน่ใจ)
 ประธานกรรมการ


 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์)
 กรรมการ


 (นายปิยวรรณ เจริญธยา)
 กรรมการ


 (นายสิริวุฒิ จินสันเทียะ)
 กรรมการ


 (นายธนภัทร ปาระคน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.สระแก้ว

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคาน้ำหนักรถบรรทุก

ชื่อโครงการ

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปราง - โนนจิก กม. 264+750

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมราคาน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
4 SURFACE COURSES								
4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK 0<W<5.10 M.	SQ.M.	1,215.00	923.24	1,121,736.60	1.3616	1,257.08	1,527,352.20	
4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	95.00	376.71	35,787.45	1.3616	512.93	48,728.35	
4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	230.00	105.29	24,216.70	1.3616	143.36	32,972.80	
4.7(9) EDGE JOINT	M.	240.00	38.34	9,201.60	1.3616	52.20	12,528.00	
6 MISCELLANEOUS								
6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
6.15(1.2) WHITE	SQ.M.	135.00	316.24	42,692.40	1.3616	430.59	58,129.65	
8 งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	LS.	1.00	5,617.22	5,617.22	1.3616	7,648.41	7,648.41	
9 โคมไฟฟ้า 250 WHPS พร้อมอุปกรณ์	EACH	12.00	6,515.00	78,180.00	1.3616	8,870.82	106,449.84	
10 เสาลัญจุมไฟกระพริบลั้งงานแสงอาทิตย์สี่เหลี่ยม	EACH	2.00	24,299.07	48,598.14	1.3616	33,085.61	66,171.22	
			รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,787,385.92		รวมค่างานทั้งหมด	2,499,861.37	
						ปรับลดยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,499,861.37	


 (นายศิริพงษ์ ยืนใจ)
 ประธานกรรมการ


 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญพงษ์)
 กรรมการ


 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการ


 (นายสิริวุฒิ จิตสินเชิยะ)
 กรรมการ


 (นายธนภัทร ปารณเตน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ