

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4352 ตอน ท้ายกรด - บางอน ระหว่าง กม.0+017 - กม.0+981 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 8,999,698.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ว)

7.2 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.3 พรพิพัฒน์ ปรีชาชาญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นายปรีชา วิเศษสิทธิ์)
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗

สมมาตร วัจจันงค์

21 พฤศจิกายน 2567 11:30:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4352 ตอน ห้วยกรวด - บางอน ระหว่าง กม.0+017 - กม.0+981
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	5,112.000	15.66	80,053.92	1.3442	21.05	107,608.47
2	1.2 งาน LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	694.000	378.03	262,352.82	1.3442	508.14	352,654.66
3	1.3 งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	8,676.000	90.80	787,780.80	1.3442	122.05	1,058,934.95
4	1.4 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	8,676.000	33.75	292,815.00	1.3442	45.36	393,601.92
5	1.5 งาน TACK COAT	ตร.ม.	8,676.000	16.44	142,633.44	1.3442	22.09	191,727.87
6	1.6 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	8,676.000	289.16	2,508,752.16	1.3442	388.68	3,372,264.65
7	1.7 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	8,676.000	289.85	2,514,738.60	1.3442	389.61	3,380,311.62
8	1.8 งาน THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	330.000	290.00	95,700.00	1.3442	389.81	128,639.94

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4352 ตอน ห้วยกรด - บางอน ระหว่าง กม.0+017 - กม.0+981
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	10,381.21	10,381.21	1.3442	13,954.42	13,954.42
							รวมราคากลาง	8,999,698.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4352 ตอน ห้วยกรวด - บางนอน ระหว่าง กม.0+017 - กม.0+981
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

(สมมาตร วัจจำนงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรพิพัฒน์ ปรีชาชาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรพิพัฒน์ ปรีชาชาญ

20 พฤศจิกายน 2567