

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ    กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
.....			
ทางหลวงหมายเลข 3373      ตอนควบคุม 0100 ตอน สามโก้ - คลองสี่			
.....			
ระหว่าง กม.1+182 - กม.4+640 (เป็นแห่ง ๆ)			
.....			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงอ่างทอง	
.....			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		25,000,000.00	บาท
.....			
3. ลักษณะงาน			
.....			
โดยสังเขป	ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
.....			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
.....			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	22 พ.ย. 2567	เป็นเงิน	24,616,097.20 บาท
.....			
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
.....			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายสมโภช      โอทาทะ	รศ.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต      นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์      แสนมาตย์	วพ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร      แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย      เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา      พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายชัชฎุทธิ์      คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

**ราคาประมาณ**

แขวงหลวงเวียงທອງ

1. งานจ้างเหมาทำถนน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3373 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามโก้ - คลองสี  
ระหว่าง กม. 1+182 - กม. 4+640 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	18.78	465,931.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	742.00	867.90	643,981.80
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	24,810.00	107.10	2,657,151.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	24,810.00	37.52	930,871.20
5	TACK COAT	SQ.M.	24,810.00	16.64	412,838.40
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	364.60	9,045,726.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	24,810.00	398.20	9,879,342.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,142.00	385.00	439,670.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	115.00	1,184.00	136,160.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	4,425.00	4,425.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาคงตามเกณฑ์คำนวณ **24,616,097.20**

ยี่สิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์

คณะกรรมการ

  
.....  
(นายสมโภช โอทาทะ)

รศ.ทล.12.2  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายชาวลิต นาประจุ)


ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศ)


ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสุทธพร แซ่มทับ)

ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสัญญา พงษ์คำหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 24,616,097.20 บาท

ยี่สิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์

  
.....  
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผศ.ทล.12

..... / ..... 2 / 2 พ.ย. 2567

(ว.ค.ป.)



รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำทาง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 3373 ตอน ความคุม 0100 ตอน สามโก้-คลองลี่  
 ระหว่าง กม. - (เป็นแห่งๆ)  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด อ่างทอง เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	14.980	371,653.80	1.2543	18.780	18.78	465,931.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	742.00	691.980	513,449.16	1.2543	867.950	867.90	643,981.80
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	24,810.00	85.450	2,120,014.50	1.2543	107.170	107.10	2,657,151.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	24,810.00	29.920	742,315.20	1.2543	37.520	37.52	930,871.20
5	TACK COAT	SQ.M.	24,810.00	13.270	329,228.70	1.2543	16.640	16.64	412,838.40
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,810.00	290.710	7,212,515.10	1.2543	364.630	364.60	9,045,726.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	24,810.00	317.520	7,877,671.20	1.2543	398.260	398.20	9,879,342.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,142.00	315.500	360,301.00	1.2543	395.730	385.00	439,670.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	115.00	944.470	108,614.05	1.2543	1,184.640	1,184.00	136,160.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่ 4)	L.S.	1.00	3,527.92	3,527.92	1.2543	4,425.060	4,425.00	4,425.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ =		19,639,290.63			
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =		0.00			
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)		19,639,290.63		<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	<b>24,616,097.20</b>

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [(jx + x)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>s</sub>) = x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>s</sub>) = x

19,639,290.63
0.00
0
1.2543
1.2293
1
1.2543
1.2293

 (นายสมโภช โอทาคะ) รต.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง  
 (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง  
 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง  
 (นายสุธาพร แอ้มทับ) วก.ทล.12 กรรมการราคากลาง  
 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง  
 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง  
 (นายจักรฤทธิ์ คำหา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง