

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  
กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 620,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี  
ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกฎหมาย และกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
และหมวดทางหลวงบางแสน

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..24.ตุลาคม..2567.....เป็นเงิน....617,951.00.....บาท

2. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบราคากลาง
- รายละเอียดราคาประมาณการ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน  
และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ป) | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายปกรณ์ ไฉยาว        | กรรมการ                       |
| 3. นายพรชัย แก้วประกาย   | กรรมการ                       |

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 2

ราคาากลาง

รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ปริมาณงาน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
1	อาคารที่ทำการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1.00	งาน	433,916.00	433,916.00
2	อาคารที่ทำการหมวดหลวงบางแสน	1.00	งาน	184,035.00	184,035.00
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					617,951.00
เป็นเงิน หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ที่ คค 06083/ผง./328/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ลงชื่อ.....  
(นายสมพงษ์ เทียมสว่าง)  
รก.รช.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)  
ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายปรกรณ์ ใจยาว)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
PSC  
(นายพรชัย แก้วประกาย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รัตโนภาส)  
ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2


สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 , หมวดทางหลวงบางแสน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง	617,951.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	617,951.29	
	ราคากลาง	617,951.29	
	หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบเก้าสตางค์		

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสมพงษ์ เทียนสว่าง)  
 รก.รช.ชลบุรีที่ 2 (ว)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายปกรณ์ ใจยาว)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายพรชัย แก้วประกาย)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ/งานก่อสร้าง : รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 , หมวดทางหลวงบางแสน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				
	อาคารที่ทำการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	332,070.24	1.3067	433,916.19	
	อาคารที่ทำการหมวดทางหลวงบางแสน	140,839.60	1.3067	184,035.10	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>472,909.84</b>		<b>617,951.29</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการนำร่องสร้าง : รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2 , นครทางหลวงบางแสน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารที่ทำการฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน								
1.1	งานติดตั้ง								
	- วัสดุอุปกรณ์เหล็ก	208.000	ตร.ม.	-	-	50.00	10,300.00	10,300.00	
	- วัสดุโครงสร้างคาน้ำ	208.000	ตร.ม.	-	-	70.00	14,420.00	14,420.00	
	- ฝ้าเหล็ก LC-100x50x20x3.2 มม. ยาว 8 ม. มน. 34 กก./ท่อน	1,258.000	กก.	22.15	27,864.33	10.00	12,580.00	40,444.33	
	- ฝ้าเหล็ก LC-100x50x20x3.2 มม. ยาว 8 ม. มน. 34 กก./ท่อน	478.000	กก.	22.15	10,543.28	10.00	4,760.00	15,303.28	
	- แฝงเหล็ก LC-75x45x15x2.3 มม. ยาว 8 ม. มน. 21 กก./ท่อน	881.000	กก.	21.70	18,880.42	10.00	8,810.00	27,290.42	
	- ฝ้าเหล็ก LC-100x50x20x3.2 มม. ยาว 8 ม. มน. 34 กก./ท่อน	102.000	กก.	22.15	2,259.27	10.00	1,020.00	3,279.27	
	- ฝ้าเหล็ก LC-100x50x20x3.2 มม. ยาว 8 ม. มน. 34 กก./ท่อน	238.000	กก.	22.15	5,271.63	10.00	2,380.00	7,651.63	
	- กระจกใสโพลีคาร์บอเนต ขนาด 1x3x8" ยาว 4.00 ม. (2 ท 1)	56.000	เมตร	108.50	6,075.91	73.00	4,088.00	10,163.91	
	- กระจกใสโพลีคาร์บอเนต ขนาด 0.50x1.20 ม.	206.000	ตร.ม.	86.79	17,879.20	43.00	9,270.00	27,149.20	
	- ครอบกันไฟโพลีคาร์บอเนต ขนาด 25x50x0.5 ซม.	36.000	แผ่น	55.00	1,980.00	27.50	990.00	2,970.00	รวมครอบกันไฟ
	- ครอบรางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 20x80x0.5 ซม.	34.000	แผ่น	38.00	1,292.00	22.50	765.00	2,057.00	รวมครอบกันไฟ
1.2	งานทาสี								
	- งานทาสีภายนอก ซุกตอกใหม่ พร้อมซ่อมแซมบริเวณแตกชำรุดเดิม	597.000	ตร.ม.	-	-	25.00	14,925.00	14,925.00	
	- ทาสีผนังเงาขาว	15.000	ตร.ม.	47.79	716.79	34.00	510.00	1,226.79	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทนายนอก (ปูนเก่า)	195.000	ตร.ม.	53.09	10,352.89	34.00	6,630.00	16,982.89	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทนายใน (ปูนเก่า)	450.000	ตร.ม.	30.10	15,543.70	30.00	15,500.00	27,043.70	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทนายฝ้าเพดาน	95.000	ตร.ม.	22.94	2,178.98	30.00	2,850.00	5,028.98	
1.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัม	95.000	ตร.ม.	-	-	25.00	2,375.00	2,375.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ขนาด 120 x 240 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	95.000	ตร.ม.	80.75	7,671.08	97.00	9,215.00	16,886.08	
1.4	งานติดตั้งและอุปกรณ์								
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	4.000	ชุด	-	-	120.00	480.00	480.00	
	- ใตสุขภัณฑ์ที่รับน้ำทิ้งที่หน้าเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	2,590.00	10,360.00	450.00	1,800.00	12,160.00	
	- ตามชำระ	4.000	ชุด	158.00	632.00	35.00	140.00	772.00	
	- สลึงยาวค่า	4.000	ชุด	183.00	732.00	35.00	140.00	872.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	4.000	ชุด	1,180.00	4,720.00	450.00	1,800.00	6,520.00	
	- ก๊อกน้ำแบบอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	198.00	792.00	-	-	792.00	
	- สลึงอ่างล้างหน้าแบบยก	4.000	ชุด	198.00	792.00	-	-	792.00	
	- ฝักบัวอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	278.00	1,112.00	-	-	1,112.00	
	- ตามน้ำทิ้ง	4.000	ชุด	83.00	332.00	-	-	332.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	150.00	600.00	25.00	100.00	700.00	
	- ชุดลิ้นชัก แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวภายนอก	4.000	ชุด	278.00	1,112.00	70.00	280.00	1,392.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	4.000	ชุด	188.00	752.00	120.00	480.00	1,232.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	199.00	796.00	130.00	520.00	1,316.00	
	- ตะแกรงดักไขมัน Floor Drain 2 นิ้ว	4.000	ชุด	198.00	792.00	75.00	300.00	1,092.00	
	- กระจกเงาเงาฝ้าสี ขนาด 80 x 100 ซม.	4.000	ชุด	538.00	2,152.00	70.00	280.00	2,432.00	
1.5	งานประปา - ฝ้าล้าง								
	- งานติดตั้งประปา	12.000	ชุด	-	-	60.00	720.00	720.00	
	- งานติดตั้งฝ้าล้าง	4.000	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- ประปาฝักไถ่เนื้อจริง ขนาด 2.0 x 0.80 ม.	8.000	ชุด	2,870.00	22,960.00	34.00	272.00	23,232.00	
	- รางน้ำฝักไถ่เนื้อจริง ขนาด 2.0 x 0.80 ม.	8.000	ชุด	1,230.00	9,840.00	34.00	272.00	10,112.00	
	- ชุดฝักไถ่ประปา	12.000	ชุด	219.00	2,628.00	100.00	1,200.00	3,828.00	
	- ประปา PVC ขนาด 2.0 x 0.70 ม. พร้อมวงกบ PVC	4.000	ชุด	790.00	3,160.00	75.00	300.00	3,460.00	
	- ระแนงเหล็ก ขนาด 2" x 1" x 1.2 mm.	45.000	ท่อน	255.00	11,475.00	30.00	1,350.00	12,825.00	
	<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( 1 )</b>				<b>202,048.24</b>		<b>150,022.00</b>	<b>332,070.24</b>	
2	อาคารที่ทำการหน่วยงานหลวงบางแสน								
2.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ขนาด 120 x 240 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	87.300	ตร.ม.	328.97	28,716.84	75.00	6,547.50	35,264.34	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ขนาด 120 x 240 ม. ผนัง โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	27.850	ตร.ม.	289.44	8,002.91	75.00	2,073.75	10,076.66	
	- ฝ้าโพลีคาร์บอเนตยิปซัมยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	75.950	ตร.ม.	585.94	42,983.14	75.00	5,696.25	48,679.39	
2.2	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทนายนอก (ปูนเก่า)	285.000	ตร.ม.	53.09	14,089.04	34.00	9,010.00	23,099.04	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทนายใน (ปูนเก่า)	395.000	ตร.ม.	30.10	11,885.36	30.00	11,850.00	23,735.36	
	<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( 2 )</b>				<b>105,662.10</b>		<b>35,177.50</b>	<b>140,839.60</b>	