

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33530  
 งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านจิว - ลำน้ำยั้ง
2. ตอน 2 ที่ กม.42+960 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 8,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 7,942,221.60 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ศิวพร เหมือนสีเลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)
  - 7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.3 ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.4 วรสิทธิ์ สุทธิมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 35530 งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลักราคาและส่วนประกอบสะพานลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงัว - ลานช้าง ตอน 2 ทก กม.42+960 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขต/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	900.000	1.77	1,593.00	1.3495	2.38	2,149.75 1,500
2	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	50.000	50.53	2,526.50	1.3495	68.19	3,409.51 3,400
3	1.2.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	280.000	55.58	15,562.40	1.3495	75.00	21,001.45 20,710
4	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,080.000	146.50	158,220.00	1.3495	197.70	213,517.89 211,110
5	1.3.2 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	85.000	159.03	13,517.55	1.3495	214.61	18,241.93 18,100
6	1.4 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1 งานวัสดุตัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	42.000	208.46	8,755.32	1.3495	281.31	11,815.30 11,710

วิสิทธิ์ธร สุทธิมาตย์

13 พฤศจิกายน 2567 11:42:47



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจากองค์กรปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33530 งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลัังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านม่วง - บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สุพรรณบุรี กม.42+960 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.6.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	208.000	347.07	72,190.56	1.3495	468.37	97,421.16
12	1.6.2.2 [ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	208.000	347.75	72,332.00	1.3495	469.28	97,612.03
13	2. PEDESTRAIN BRIDGE TYPE " B " (T-GIRDER) AT STA. 42+960 (APPROX.) 3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	แท่ง	1.000	4,604,931.06	4,604,931.06	1.2695	5,845,959.98	5,845,959.98
14	3.1 R.C. PIPE CULVERT Ø 0.80 M. CLASS 3	ม.	94.000	2,284.49	214,742.06	1.3495	3,082.91	289,794.40
15	4. PILE DIA. 0.40 x 0.40 M. 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	114.000	2,452.18	279,548.52	1.2695	3,113.04	354,886.84

วิธีวิธี สุธรมภตย

13 พฤศจิกายน 2567 11:42:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33530 งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลัสดาและส่วนประกอบสะพานลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านม่วง - บ้านงัว - ตำนายิ่ง ตอน 2 ท. กม.42+950 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 5.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT Ø 0.80 M. WITH STEEL COVER ขนาด 1.30 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ท่อ Ø 0.80 ม. เข้า - ออก 2 ทาง	EACH	7.000	32,625.88	228,381.16	1.3495	44,028.62	308,200.37
17	5.1.2 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT, (WING WALL)) 5.1.2.1 RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	8.000	1,900.73	15,205.84	1.3495	2,565.03	20,520.28
18	5.1.2.2 CONCRETE HEADWALL FOR RC. PIPE CULVERT END WALL TYPE	ลบ.ม.	4.000	8,141.40	32,565.60	1.3495	10,986.81	43,947.27

วิสิทธิ์ สุทธิมาตย์

13 พฤศจิกายน 2567 11:42:47

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33530 งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด ท่อและส่วนประกอบสะพานลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บันทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บำม่วง - ลำปาง ตอม 2 ท. กม.42+960 ดอยวอประจวบราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	5.1.3 กำแพงกันดิน - 2 (RETAINING WALL - II) 5.1.3.1 RETAINING WALL TYPE 1A ,MASONRY BRICK WALL (H = 0.00 - 0.60 Max) 5.2 งานขอบคันหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 5.2.1 CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER 5.2.2 CONCRETE BARRIER CURB 5.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 5.3.1 CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. WITH 5 CM. SAND CUSHION 5.4 งานปลูกหญ้า (SODDING) 5.4.1 งานปลูกหญ้าแบบเต็มพื้นที่ (BLOCK SODDING) (DWG.NO.SP - 101)	ม.	103.000	696.56	71,745.68	1.3495	940.00	96,820.79
20		ม.	135.000	720.02	97,202.70	1.3495	971.66	131,175.04
21		ม.	109.000	532.05	57,993.45	1.3495	718.00	78,262.16
22		ตร.ม.	388.000	235.20	91,257.60	1.3495	317.40	123,152.13
23		ตร.ม.	1,020.000	21.50	21,930.00	1.3495	29.01	29,594.53

วิสิทธิ์ สุธรมชาติ

13 พฤศจิกายน 2567 11:42:47



