

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568			
รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง			
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น			
ระหว่าง กม. 388+400 - กม.390+200			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		30,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายความกว้างทางแบบ 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง			
ปูผิวจราจรใหม่ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรใหม่			
4. ราคากลางคำนวณ		เป็นเงิน 29,999,953.40	บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง			
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
5.2			
5.3			
5.4			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายบัณฑิต รักษาดี	รศ.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2	นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3	นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4	นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.5	นายศรัณย์ ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเสนอราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

① เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม. 388+400 - กม.390+200

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH				
	ปริมาณงาน	270.00	ตร.ม. ๆ ละ	18.40 บาท เป็นเงิน	4,968.00 บาท
2	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	18,000.00	ตร.ม. ๆ ละ	4.60 บาท เป็นเงิน	82,800.00 บาท
3	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	10,500.00	ลบ.ม. ๆ ละ	62.50 บาท เป็นเงิน	656,250.00 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	4,620.00	ลบ.ม. ๆ ละ	177.40 บาท เป็นเงิน	819,588.00 บาท
5	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
5.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณงาน	60.00	ลบ.ม. ๆ ละ	68.70 บาท เป็นเงิน	4,122.00 บาท
5.2	งาน SELECTED MATERIAL " A"				
	ปริมาณงาน	9.00	ลบ.ม. ๆ ละ	577.70 บาท เป็นเงิน	5,199.30 บาท
5.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	9.00	ลบ.ม. ๆ ละ	931.10 บาท เป็นเงิน	8,379.90 บาท
5.4	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)				
	ปริมาณงาน	12.00	ลบ.ม. ๆ ละ	627.70 บาท เป็นเงิน	7,532.40 บาท

/6 งาน SELECTED....

6	งาน SELECTED MATERIAL "A"					
	ปริมาณงาน	1,530.00	ลบ.ม. ๆ ละ	577.70 บาท เป็นเงิน	883,881.00 บาท	
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณงาน	1,765.00	ลบ.ม. ๆ ละ	931.10 บาท เป็นเงิน	1,643,391.50 บาท	
8	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE					
	ปริมาณงาน	1,485.00	ลบ.ม. ๆ ละ	1,362.20 บาท เป็นเงิน	2,022,867.00 บาท	
9	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH					
	ปริมาณงาน	16,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	99.90 บาท เป็นเงิน	1,618,380.00 บาท	
10	งาน PRIME COAT (EAP, MC-70)					
	ปริมาณงาน	22,980.00	ตร.ม. ๆ ละ	41.70 บาท เป็นเงิน	958,266.00 บาท	
11	งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)					
	ปริมาณงาน	1,050.00	ตร.ม. ๆ ละ	16.60 บาท เป็นเงิน	17,430.00 บาท	
12	งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)					
	ปริมาณงาน	22,230.00	ตร.ม. ๆ ละ	12.80 บาท เป็นเงิน	284,544.00 บาท	
13	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณงาน	70.00	ตัน ๆ ละ	3,263.70 บาท เป็นเงิน	228,459.00 บาท	
14	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. (AC 60/70) THICK (ON PRIME COAT)					
	ปริมาณงาน	22,230.00	ตร.ม. ๆ ละ	391.30 บาท เป็นเงิน	8,698,599.00 บาท	
15	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. (AC 60/70) THICK (ON TACK COAT)					
	ปริมาณงาน	22,050.00	ตร.ม. ๆ ละ	391.60 บาท เป็นเงิน	8,634,780.00 บาท	
16	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. CLASS II					
	ปริมาณงาน	15.00	ม. ๆ ละ	2,065.40 บาท เป็นเงิน	30,981.00 บาท	
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II					
	ปริมาณงาน	7.00	ม. ๆ ละ	4,852.60 บาท เป็นเงิน	33,968.20 บาท	
18	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
	ปริมาณงาน	2.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,477.70 บาท เป็นเงิน	6,955.40 บาท	
19	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
	ปริมาณงาน	2.00	ลบ.ม. ๆ ละ	4,009.10 บาท เป็นเงิน	8,018.20 บาท	
20	งาน SIDE DITCH LINING TYPE II					
	ปริมาณงาน	1,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	376.40 บาท เป็นเงิน	451,680.00 บาท	

21	งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 2.5 MM.; CLASS "II", TYPE "I")				
	ปริมาณงาน	500.00	ม. ๆ ละ	1,562.20 บาท เป็นเงิน	781,100.00 บาท
22	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.389+827.700 SIZE 3-(3.30 x 3.00) x 23.00 M.				
	ปริมาณงาน	7.00	ม. ๆ ละ	136,184.70 บาท เป็นเงิน	953,292.90 บาท
23	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)				
	ปริมาณงาน	12.00	ต้น ๆ ละ	36,272.40 บาท เป็นเงิน	435,268.80 บาท
24	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
	ปริมาณงาน		LS. ๆ ละ	272,115.10 บาท เป็นเงิน	272,115.10 บาท
25	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	1,090.00	ตร.ม. ๆ ละ	381.30 บาท เป็นเงิน	415,617.00 บาท
26	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
			LS.	31,519.70 บาท เป็นเงิน	31,519.70 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,999,953.40 บาท

- (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....	รส.ทล.5	ประธานกรรมการ
.....	วพ.ทล.5	กรรมการ
.....	วว.ทล.5	กรรมการ
.....	วบ.ทล.5	กรรมการ
.....	นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %


- ค่างานตามรายการที่ 24 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายให้จริงตามใบแจ้งจากการไฟฟ้าฯ

ทั้งสิ้นไม่เกิน 272,115.10 บาท

ที่ สทล.๕/๖๔๘๔ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, คุณสุภาภรณ์, ผอ.ฯท. อุทว.ดิ.ตจ.ที่ ๒

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันรัฐศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

กองทางหลวงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗