

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน

2. ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.599+000 กม.600+200 - กม.601+250 (LT.) และ กม.599+482 - กม.600+780 (RT.)

หมวดงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

ทล. 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.599+000 - กม.600+200 - กม.601+250 (LT.) และ

4. กม.599+482 - กม.600+780 (RT.)

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,877.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อำพล กาฬหว่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างแบบรายการบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.599+000 กม.600+200 - กม.601+250 (L.T.) และ กม.599+482 - กม.600+780 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 4 CM. DEEP (AVERAGE) จนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	1,408.000	12.98	18,275.84	1.3015	16.89	23,786.00
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	5,043.000	11.38	57,389.34	1.3015	14.81	74,692.22
3	3. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	29,811.000	327.33	9,758,034.63	1.3015	426.01	12,700,082.07
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	6.000	2,706.41	16,238.46	1.3015	3,522.39	21,134.35
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	4,979.000	261.05	1,299,767.95	1.3015	339.75	1,691,647.98
6	6. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	479.000	304.00	145,616.00	1.3015	395.65	189,519.22
7	7. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	723.000	304.00	219,792.00	1.3015	395.65	286,059.28
8	8. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	9,955.00	9,955.00	1.3015	12,956.43	12,956.43

อาจทนาย ศิริสำราญ

20 พฤศจิกายน 2567 16:47:20


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ทวยสตา - สำนัพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.600+000 กม.599+000 - กม.601+250 (L.T.) และ กม.599+482 - กม.600+780 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(อ่ำพล กาท้วา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัจฉาญ ศิริสำราญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นาทียมเขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั้มมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หัวยี่ตึก - ลำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.599+000 กม.600+200 - กม.601+250 (LT.) และ กม.599+482 - กม.600+780 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั้มมาใช้ใหม่ (IN PLACE) พล. 12 ตอน หัวยี่ตึก - ลำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.598+082 - กม.599+000 กม.600+200 - กม.601+250 (LT.) และ กม.599+482 - กม.600+780 (RT.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	COLD MILLING 4 CM. DEEP (AVERAGE) จนเก็บที่ ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	1,408.000	12.98	18,275.84	1.3015	16.89	23,786.00
0.2	2	TACK COAT	ตร.ม.	5,043.000	11.38	57,389.34	1.3015	14.81	74,692.22
0.3	3	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	29,811.000	327.33	9,758,034.63	1.3015	426.01	12,700,082.07
0.4	4	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	6.000	2,706.41	16,238.46	1.3015	3,522.39	21,134.35
0.5	5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	4,979.000	261.05	1,299,767.95	1.3015	339.75	1,691,647.98
0.6	6	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	479.000	304.00	145,616.00	1.3015	395.65	189,519.22
0.7	7	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	723.000	304.00	219,792.00	1.3015	395.65	286,059.28
0.8	8	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	9,955.00	9,955.00	1.3015	12,956.43	12,956.43
								TOTAL	14,999,877.55