

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2568 รหัสงาน
28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพวน ตอน 1

2. ระหว่าง กม.622+ 600 กม.624+050 (LT.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพวน ตอน 1 ระหว่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
กม.622 + 600 กม.624+050 (LT.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (RT.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,999,865.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อำพล กาฬหว่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยมระหวางภาค ปี 2568 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยมระหวางภาค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยเส้า - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.622 + 600 กม.624+050 (L.T.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	150.000	374.15	56,122.50	1.2774	477.93	71,690.88
2	2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	741.000	636.14	471,379.74	1.2774	812.60	602,140.47
3	3. COLD MILLING 10 CM. DEEP (AVERAGE) ชั้นเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	14,832.000	17.84	264,602.88	1.2774	22.78	338,003.71
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	14,832.000	80.68	1,196,645.76	1.2774	103.06	1,528,595.29
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	14,832.000	32.58	483,226.56	1.2774	41.61	617,273.60
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	23,399.000	11.63	272,130.37	1.2774	14.85	347,619.33
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,746.25	41,193.75	1.2774	3,508.05	52,620.89
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	14,832.000	328.92	4,878,541.44	1.2774	420.16	6,231,848.83
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	23,399.000	329.66	7,713,714.34	1.2774	421.10	9,853,498.69
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	269.000	309.54	83,266.26	1.2774	395.40	106,364.32

อาจหาญ ศิริสำราญ

20 พฤศจิกายน 2567 14:46:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการประมาณการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยนระหวางภาค ปี 2568 รหัสงาน 28100 กิจกรรรมบูรณะเชื่อมโยนระหวางภาค
 หน่วยงนเจ้ของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ทวยสัดำ - ลำนำพาน ตอน 1 ระหวาง กม.622 + 600 กม.624+050 (L.T.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	590.000	309.54	182,628.60	1.2774	395.40	233,289.77
12	12. งานบริหารการจราจรในระหวางการก่อสร้างป้ายมกตฐนในงนก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	13,245.64	13,245.64	1.2774	16,919.98	16,919.98
รวมราคากลาง								19,999,865.76


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างและแผนรายการประกอบโครงการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2568 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยเสียดา - ส้าน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.622 + 600 กม.624+050 (L.T.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(อำพล กภาพวา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อางหาญ ศิริสำราญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นาเทียมเขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการโครงการ ขุดลอกและปรับปรุงถนนเชื่อมโย่งระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
 หนองคาย - ส่าน้ำพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.622 + 600 กม.624+050 (L.T.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโย่งระหว่างภาค ทล. 12 ตอน
 หนองคาย - ส่าน้ำพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.622 + 600 กม.624+050 (L.T.) และ กม.622+600 - กม.623+020 (R.T.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	150.000	374.15	56,122.50	1.2774	477.93	71,690.88
0.2	2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	741.000	636.14	471,379.74	1.2774	812.60	602,140.47
0.3	3	COLD MILLING 10 CM. DEEP (AVERAGE) ชั้นเก็บที่ ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	14,832.000	17.84	264,602.88	1.2774	22.78	338,003.71
0.4	4	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	14,832.000	80.68	1,196,645.76	1.2774	103.06	1,528,595.29
0.5	5	PRIME COAT	ตร.ม.	14,832.000	32.58	483,226.56	1.2774	41.61	617,273.60
0.6	6	TACK COAT	ตร.ม.	23,399.000	11.63	272,130.37	1.2774	14.85	347,619.33
0.7	7	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,746.25	41,193.75	1.2774	3,508.05	52,620.89
0.8	8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	14,832.000	328.92	4,878,541.44	1.2774	420.16	6,231,848.83
0.9	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	23,399.000	329.66	7,713,714.34	1.2774	421.10	9,853,498.69
0.10	10	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	269.000	309.54	83,266.26	1.2774	395.40	106,364.32
0.11	11	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	590.000	309.54	182,628.60	1.2774	395.40	233,289.77
0.12	12	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	13,245.64	13,245.64	1.2774	16,919.98	16,919.98
TOTAL								19,999,865.76	