

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน

2. ตอน 1 ระหว่าง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

15,000,000.00

บาท

ตอน 1 ระหว่าง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

14,999,770.45

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อำพล กาฬหว่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน หมายสีดำ - สำนัphan ตอน 1 ระยะทาง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.) ตวยยธิประภวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	2,859,000	11.45	32,735.55	1.3015	14.90	42,605.31
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	31,375,000	330.41	10,366,613.75	1.3015	430.02	13,492,147.79
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15,000	2,739.09	41,086.35	1.3015	3,564.92	53,473.88
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	2,701,000	264.10	713,394.10	1.3015	343.72	928,404.33
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	463,000	304.60	141,029.80	1.3015	396.43	183,550.28
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	723,000	304.60	220,225.80	1.3015	396.43	286,623.87
7	7. งานบริหารการจราจรในระหวังก่อสร้างป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1,000	9,961.58	9,961.58	1.3015	12,964.99	12,964.99
							รวมราคากลาง	14,999,770.45


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
หน่วยस्ता - สำนักพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(อำเภอ ภาพหว่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อางหญา สิริสำราย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นายเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อางหญา สิริสำราย

20 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพวน ตอน 1 ระหว่าง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพวน ตอน 1 ระหว่าง กม.615+965 - กม.619+100 (L.T.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	TACK COAT	ตร.ม.	2,859.000	11.45	32,735.55	1.3015	14.90	42,605.31
0.2	2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	31,375.000	330.41	10,366,613.75	1.3015	430.02	13,492,147.79
0.3	3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,739.09	41,086.35	1.3015	3,564.92	53,473.88
0.4	4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	2,701.000	264.10	713,334.10	1.3015	343.72	928,404.33
0.5	5	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	463.000	304.60	141,029.80	1.3015	396.43	183,550.28
0.6	6	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	723.000	304.60	220,225.80	1.3015	396.43	286,623.87
0.7	7	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	9,961.58	9,961.58	1.3015	12,964.99	12,964.99
								TOTAL	14,999,770.45