

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	ทางหลวงหมายเลข 32	ตอน อ่างทอง - ไซโย	ตอน 1
	ระหว่าง กม.49+087 - กม.61+795 (เป็นแห่ง ๆ)		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงอ่างทอง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	23,000,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ทำการจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25	พ.ย. 2567	เป็นเงิน 23,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสมโภช	โอทาทะ	รส.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2. นายเขาวลิต	นาประจูล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอุบลราชธานี

1. งานจ้างเหมาทำกร 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน 1
ระหว่าง กม. 49+087 - กม. 61+795 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดครุภัณฑ์ราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	23.94	571,902.66
2	TACK COAT	SQ.M.	47,778.00	16.71	798,370.38
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	370.60	8,853,263.40
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	518.00	12,374,502.00
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,036.00	383.00	396,788.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่ 6)	L.S.	1.00	5,173.56	5,173.56


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

23,000,000.00

ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ



.....
(นายสมโภช โอทาทะ)

รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง


.....

(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....


(นายชัชชัช เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง


.....

(นายสุทธพร แอ้มทับ)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....

(นายชงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)


วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

23,000,000.00 บาท

ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน


.....

(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผศ.ทล.12

25 พ.ย. 2567

(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน 1

ระหว่าง กม. [redacted] - [redacted] (เป็นแห่งๆ)

อยู่ในท้องที่จังหวัด อ่างทอง เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	18.980	453,413.22	1.2624	23.960	23.94	571,902.66
2	TACK COAT	SQ.M.	47,778.00	13.260	633,536.28	1.2624	16.730	16.71	798,370.38
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	293.810	7,018,827.09	1.2624	370.900	370.60	8,853,263.40
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,889.00	410.710	9,811,451.19	1.2624	518.480	518.00	12,374,502.00
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,036.00	315.500	326,858.00	1.2624	398.280	383.00	396,788.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,337.420	4,337.42	1.2624	5,475.550	5,173.56	5,173.56

รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ = 18,248,423.20

รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = 0.00

รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2) = 18,248,423.20

รวมค่างานทั้งหมด 23,000,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [/ (jx + x)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F n) = x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F n) = x

18,248,423.20

0.00

0

1.2624

1.2313

1

1.2624

1.2313




(นายสมโภช โอทาคอง)
รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุทธพร แยมทับ)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาชัย)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง



(นายชงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง



(นายชิ่งทอง คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง