

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 2
ระหว่าง กม.467+150 - กม.467+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,050 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.467+150 -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง
กม.467+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,050 ตร.ม.)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,999,310.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นีรุทธ์ มลิन्हจินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ปาจริย์ อาชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กกกฤต ปิยสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

เห็นชอบ!

จ.เ.อ. -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

นายสมเกียรติ ไมควงค์
ผอ.ขท.ตราด

นีรุทธ์ มลิन्हจินดา

21 พฤศจิกายน 2567 10:02:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - ทาดเล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.467+150 - กม.467+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,050 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่างทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	18,580.000	18.65	346,517.00	1.3207	24.63	457,645.00
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	18,580.000	77.80	1,445,524.00	1.3207	102.75	1,909,103.54
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	18,580.000	33.07	614,440.60	1.3207	43.67	811,491.70
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	19,050.000	16.30	310,515.00	1.3207	21.52	410,097.16
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER	ตร.ม.	18,580.000	325.16	6,041,472.80	1.3207	429.43	7,978,973.12
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	19,050.000	323.54	6,163,437.00	1.3207	427.29	8,140,051.24
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	760.000	282.76	214,897.60	1.3207	373.44	283,815.26
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,158.31	6,158.31	1.3207	8,133.28	8,133.28
รวมราคากลาง								19,999,310.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - ทาดเล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.467+150 - กม.467+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,050 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง



(นีรุตต์ มิลินจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปาจารย์ อาชีวะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กกกฤต ปิยสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

วิ.๑๒-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

พล.ต.ถ.๑๔



(นายสมเกียรติ โบนก่อง)
ผ.อ.ชน.ตราด ๐