

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
 ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน กระแสน - แกลง ระหว่าง กม.98+180 - กม.99+777 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. (30,514 ตจ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
 0202 ตอน กระแสน - แกลง ระหว่าง กม.98+180 - กม.99+777

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,999,126.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)
 7.2 ญาณวุฒิ พากเพียร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 7.3 ทัดเทพ เวทประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ป.ม.

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ปารมี ม่วงศรี

19 พฤศจิกายน 2567 17:24:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควนชุม 0202 ตอน กระแสน - แกลง ระหว่าง กม.96+180

หมายเลขงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.99+777 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,514 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 40-50 4 CM.)	ตร.ม.	30,514.000	345.98	10,557,233.72	1.3016	450.32	13,741,295.40
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	2,343.000	16.07	37,652.01	1.3016	20.91	49,007.85
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	2,343.000	260.66	610,726.38	1.3016	339.27	794,921.45
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,105.000	281.42	310,969.10	1.3016	366.29	404,757.38
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	7,025.25	7,025.25	1.3016	9,144.06	9,144.06
							รวมราคากลาง	14,999,126.14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรึกษาดูราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มค่าการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควนคูม 0202 ตอน กระแสน - แกลง ระหว่าง กม.98+180 - กม.99+777 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30.514 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง



(ปารมี ม่วงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ญายุวดี พากเพียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทัดเทพ เวทประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

วิ.๑๒-

(นายธิตี เศรษฐสุมานพ)

ผส.ทล.๑๔

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ปารมี ม่วงศรี

19 พฤศจิกายน 2567