

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน

2. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2 / กรมทางหลวง

งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,500,000.00 บาท
กม.41+520

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาพื้นฟูทางหลวงด้วยการเสริมกำลังดินด้วย GEOGRID และก่อสร้างเรียง Soil Bag ป้องกันการชะล้าง
พร้อมทำผิวไหล่ทาง ชนิด ASPHALT CONCRETE สำหรับพักรถ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 13,493,409.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.อุดรดิตถ์ที่ 2 (ว)

7.2 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เฉลิมชัย สุยะใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฟื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	990.000	3.76	3,722.40	1.3086	4.92	4,871.13
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,910.000	47.13	137,148.30	1.3086	61.67	179,472.26
3	1.3 SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	3,080.000	559.65	1,723,722.00	1.3086	732.35	2,255,662.60
4	1.4 STEP DRAIN CHUTE	ม.	35.000	3,208.69	112,304.15	1.3086	4,198.89	146,961.21
5	1.5 ROCK SIZE 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	480.000	852.75	409,320.00	1.3086	1,115.90	535,636.15
6	1.6 NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	1,855.000	63.80	118,349.00	1.3086	83.48	154,871.50
7	1.7 งาน CEMENT MORTAR	ลบ.ม.	2.500	2,706.38	6,765.95	1.3086	3,541.56	8,853.92
8	1.8 LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	27.000	2,307.87	62,312.49	1.3086	3,020.07	81,542.12
9	1.9 REINFORCED CONCRETE (HEADWALL FOR DRAIN CHUTE)	ลบ.ม.	15.000	3,293.28	49,399.20	1.3086	4,309.58	64,643.79
10	1.10 ท่อ PVC. CLASS 13.5 Ø 3.0" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพร้อมพันด้วย GEOTEXTILE	ม.	30.000	201.22	6,036.60	1.3086	263.31	7,899.49

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

22 พฤศจิกายน 2567 16:54:28

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง
 กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 CONCRETE INTERCEPTOR DITCH	ม.	180.000	763.90	137,502.00	1.3086	999.63	179,935.11
12	1.12 CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	65.000	681.16	44,275.40	1.3086	891.36	57,938.78
13	1.13 STEEL GRATING	จุด	11.000	132.06	1,452.66	1.3086	172.81	1,900.95
14	1.14 R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	925.000	272.83	252,367.75	1.3086	357.02	330,248.43
15	1.15 MODULAR BASE BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	375.000	285.00	106,875.00	1.3086	372.95	139,856.62
16	1.16 MODULAR STANDARD BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	11,100.000	285.00	3,163,500.00	1.3086	372.95	4,139,756.10
17	1.17 GEOGRID TYPE II	ตร.ม.	7,370.000	434.50	3,202,265.00	1.3086	568.58	4,190,483.97
18	1.18 GEOGRID CONECTOR	ม.	1,560.000	480.00	748,800.00	1.3086	628.12	979,879.68
19	1.19 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	25,214.33	25,214.33	1.3086	32,995.47	32,995.47
							รวมราคากลาง	13,493,409.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง
กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง
กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวดีรัมย์

(สุรเชษฐ ขวดีรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

(ณรงค์ อินทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมชัย สุธะใหญ่

(เฉลิมชัย สุธะใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ ขวดีรัมย์

22 พฤศจิกายน 2567