

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสน ตอน 7 ระหว่าง กม.76+280 - กม.77+124

2. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,568 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสน ตอน 7 ระหว่าง กม.76+280 - กม.77+124

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,998,512.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 เอกนรินทร์ เต็งทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทัดเทพ เวทประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

๖.๑๖ -

(นายธิตี เศรษฐ์มานพ)

ผส.ทล.๑๔

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ปารมี ม่วงศรี

20 พฤศจิกายน 2567 13:42:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมหน้ากลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควนคูม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสน ตอน 7 ระหว่าง  
 ทบวงงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กม. 7+124 ปริมาณงาน 1 แยก (18,568 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5-CM. THICK	ตร.ม.	18,568.000	234.16	4,347,882.88	1.3016	304.78	5,659,204.35
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,228.000	128.60	286,520.80	1.3016	167.38	372,935.47
3	3. TACK COAT.	ตร.ม.	37,486.000	16.06	602,025.16	1.3016	20.90	783,595.94
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	18,918.000	323.25	6,115,243.50	1.3016	420.74	7,959,600.93
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	585.000	281.09	164,437.65	1.3016	365.86	214,032.04
6	6. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	7,025.25	7,025.25	1.3016	9,144.06	9,144.06
รวมราคากลาง								14,998,512.79

