

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092  
 ตอน ปง - ปัวตอย ระหว่าง กม.0+100 - กม.8+800 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 พ.ย. 2567** เป็นเงิน ..... 19,999,903.87 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย จันทรทัต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา(ว)

7.2 สรวิชญ์ สังข์เทศ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พะเยา

7.3 นิพล ทรายคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - บัวดอย ระหว่าง กม.0+100 - กม.8+800 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT ( BASE MATERIAL )	ลบ.ม.	20.000	993.89	19,877.80	1.2752	1,267.40	25,348.17
2	2. PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	33,088.000	82.80	2,739,686.40	1.2752	105.58	3,493,648.09
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	33,088.000	33.10	1,095,212.80	1.2752	42.20	1,396,615.36
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	208.000	14.97	3,113.76	1.2752	19.08	3,970.66
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ( AC 40-50 )	ตัน	15.000	2,860.00	42,900.00	1.2752	3,647.07	54,706.08
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ( AC 40-50 )	ตร.ม.	33,088.000	342.00	11,316,096.00	1.2752	436.11	14,430,285.61
7	7. THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW & WHITE )	ตร.ม.	1,517.000	301.00	456,617.00	1.2752	383.83	582,277.99
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	10,235.19	10,235.19	1.2752	13,051.91	13,051.91
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,999,903.87</b>



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - บัวดอย ระหว่าง กม.0+100 - กม.8+800 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

  
( สมัย จันทร์ทัน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สรวิชัย สังข์เทศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพล ทรายคำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.จท.พะเยา  
- อนุมัติ  
- ดำเนินการตามหนังสือต่อไป

  
(นายสิทธิชัย วานานเวชพงศ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

นิพล ทรายคำ

18 พฤศจิกายน 2567