

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093
..... ตอน สบง - ชุนห้วยไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+520 - กม.5+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคา
..... อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 24,999,875.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
..... แบบสรุปราคากลาง งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสมัย จันทร์ทัน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานคณะกรรมการฯ
 2. นายสรวิชัย สังข์เทศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ
 3. นายเอกพล คำหอม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ

ราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน สบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+520 - กม.5+140

แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย × F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	24.000	880.00	21,120.00	1.2498	1,099.82	1,099.82	26,395.68	
2	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	42,420.000	85.39	3,622,243.80	1.2498	106.72	106.72	4,527,062.40	
3	PRIME COAT	SQ.M.	42,420.000	33.00	1,399,860.00	1.2498	41.24	41.24	1,749,400.80	
4	TACK COAT	SQ.M.	667.000	15.00	10,005.00	1.2498	18.74	18.74	12,499.58	
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	48.000	2,690.00	129,120.00	1.2498	3,361.96	3,361.96	161,374.08	
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	42,420.000	337.00	14,295,540.00	1.2498	421.18	421.18	17,866,455.60	
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,706.000	302.00	515,212.00	1.2498	377.43	377.43	643,895.58	
8	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	10,235.20	10,235.20	1.2498	12,791.95	12,791.95	12,791.95	

Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ตอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ต้นทุนงานก่อสร้าง	20,003,336.00	ราคารวม	24,999,875.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.)	7%	เงินประกันผลงานหัก	0%	ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	20,003,336.00	เป็นเงินทั้งสิ้น	24,999,875.67

(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Factor งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	20 ล้านบาท (ต่ำ)	F =	1.2499
ค่างานต้นทุน	30 ล้านบาท (สูง)	F =	1.2170
ต้นทุน	20.00333600 ล้านบาท	F =	1.2498

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน ผอ.ขท.พะเยา

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ประมาณราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+520 - กม.5+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการฯ
(นายสมัย จันทรทั่น)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายสรวิชญ์ สังข์เทศ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายเอกพล คำหอม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผอ.ขท.พะเยา

- ๑ ชุด

- ส่งในซองประกวดราคาต่อไป



(นายสิทธิชัย วนานเวชพงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2