

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน  
ปากฎ-เชียงคาน ระหว่าง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. /งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากฎ-เชียงคาน ระหว่าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 1 / กรมทางหลวง

กม.356+775-กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

10,630,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายคันนทางบริเวณจุดกลับรถ ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง,ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 10,591,821.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเขตที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 จูติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 จูติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง รอ.ชท.(ว)

อนุมัติ

ก. 

(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ชท.เขตที่ ๑๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจัดถมทำการศึกษาปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากู-เชียงตาน ระหว่าง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตูยู่ปรับกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,320.000	1.77	7,646.40	1.3331	2.35	10,193.41
2	2. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	400.000	4.00	1,600.00	1.3331	5.33	2,132.96
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,855.000	47.13	87,426.15	1.3331	62.82	116,547.80
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,985.000	135.03	268,034.55	1.3331	180.00	357,316.85
5	5. EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	15.000	112.24	1,683.60	1.3331	149.62	2,244.40
6	6. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	336.000	218.65	73,466.40	1.3331	291.48	97,938.05
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	336.000	284.97	95,749.92	1.3331	379.89	127,644.21
8	8. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	448.000	833.02	373,192.96	1.3331	1,110.49	497,503.53
9	9. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	2,240.000	33.65	75,376.00	1.3331	44.85	100,483.74
10	10. TACK COAT	ตร.ม.	2,240.000	13.40	30,016.00	1.3331	17.86	40,014.32
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	2,240.000	315.15	705,936.00	1.3331	420.12	941,083.28
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,240.000	316.69	709,385.60	1.3331	422.17	945,681.94

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ

26 พฤศจิกายน 2567 11:22:06

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากู-เชียงตาน ระหว่าง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตัวผู้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 1.00 ม. Class II	ม.	160.000	3,994.51	639,121.60	1.3331	5,325.08	852,013.00
14	14. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 1.00 ม. Class III	ม.	703.000	3,325.62	2,337,910.86	1.3331	4,433.38	3,116,668.96
15	15. R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	50.000	12,717.09	635,854.50	1.3331	16,953.15	847,657.63
16	16. RC MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.00 M.	แห่ง	12.000	36,675.77	440,109.24	1.3331	48,892.46	586,709.62
17	17. CONCRETE CURB EMBED ON EXISTING PAVEMENT	ม.	295.000	228.13	67,298.35	1.3331	304.12	89,715.43
18	18. STAMPED CRETE 6 CM. ( BRICK COLOUR)	ตร.ม.	90.000	971.67	87,450.30	1.3331	1,295.33	116,579.99
19	19. SIGN PLATE	ตร.ม.	5.000	2,605.08	13,025.40	1.3331	3,472.83	17,364.16
20	20. R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	28.000	455.79	12,762.12	1.3331	607.61	17,013.18

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ

26 พฤศจิกายน 2567 11:22:06

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนคูม 0405 ตอน ปากง-เชียงคาน ระหว่าง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตูยวธิ้ปรับกวราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	19.000	31,834.84	604,861.96	1.3331	42,439.02	806,341.47
22	22. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	6.000	44,987.46	269,924.76	1.3331	59,972.78	359,836.69
23	23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	5.000	17,691.90	88,459.50	1.3331	23,585.07	117,925.35
24	24. CURB MARKINGS	ตร.ม.	118.000	45.00	5,310.00	1.3331	59.98	7,078.76
25	25. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	132.000	299.27	39,503.64	1.3331	398.95	52,662.30
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	322.000	299.27	96,364.94	1.3331	398.95	128,464.10

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ

26 พฤศจิกายน 2567 11:22:06

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประท้วงราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง 201 ตอนควมคุม 0405 ตอน ปากกู่-เชียงใหม่ ระยะทาง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตัวยุติประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	27. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เหมาจ่าย	1.000	12,756.88	12,756.88	1.3331	17,006.19	17,006.19
								220,000.00
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>10,591,821.32</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทำก่อกองน้ำประปาบริเวณถนนสาย 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.356+775 - กม.357+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
หน่วยงาน/งานก่อสร้าง      ติวอวี่ประภาวดราคาออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต  
( กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รฐิติ รามศิริ  
( รฐิติ รามศิริ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์  
( รฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน  
( ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง