

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน

2. โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท
งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง

4. ตัดวงเงิน ๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 9,717,206.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ขวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา (พร.)

7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

25 พฤศจิกายน 2567 16:08:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	441.000	50.53	22,283.73	1.3384	67.62	29,824.54
2	2. งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	4,000.000	123.79	495,160.00	1.3384	165.68	662,722.14
3	3. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (วัสดุเดิม 50%)	ลบ.ม.	125.000	308.17	38,521.25	1.3384	412.45	51,556.84
4	4. งาน SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,500.000	11.24	61,820.00	1.3384	15.04	82,739.88
5	5. งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	550.000	382.31	210,270.50	1.3384	511.68	281,426.03
6	6. งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	ตร.ม.	5,500.000	1,099.45	6,046,975.00	1.3384	1,471.50	8,093,271.34
7	7. งาน CONTRACTION JOINT	ม.	550.000	323.53	177,941.50	1.3384	433.01	238,156.90
8	8. งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,500.000	102.17	153,255.00	1.3384	136.74	205,116.49
9	9. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	175.000	287.66	50,340.50	1.3384	385.00	67,375.72

มานิตย์ โอบพล

25 พฤศจิกายน 2567 16:09:07

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม
 ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,748.27	3,748.27	1.3384	5,016.68	5,016.68
							รวมราคากลาง	9,717,206.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม
๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(ชวกร พึ่งแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจปณศาสตร์ นุ่มมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 9,717,206.56 บาท



(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

มานิตย์ โอบพล

25 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๐๐ - กม.๑๔๘+๐๐๐ (ขาเข้า กทม.) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๕๐๐ ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	441.000	50.53	22,283.73	1.3384	67.62	29,824.54
0.2	2	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	4,000.000	123.79	495,160.00	1.3384	165.68	662,722.14
0.3	3	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (วัสดุเดิม 50%)	ลบ.ม.	125.000	308.17	38,521.25	1.3384	412.45	51,556.84
0.4	4	งาน SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,500.000	11.24	61,820.00	1.3384	15.04	82,739.88
0.5	5	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	550.000	382.31	210,270.50	1.3384	511.68	281,426.03
0.6	6	งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	ตร.ม.	5,500.000	1,099.45	6,046,975.00	1.3384	1,471.50	8,093,271.34
0.7	7	งาน CONTRACTION JOINT	ม.	550.000	323.53	177,941.50	1.3384	433.01	238,156.90
0.8	8	งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,500.000	102.17	153,255.00	1.3384	136.74	205,116.49
0.9	9	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	175.000	287.66	50,340.50	1.3384	385.00	67,375.72
0.10	10	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	3,748.27	3,748.27	1.3384	5,016.68	5,016.68
								TOTAL	9,717,206.56