

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สีแยกน่าน้อย - อ่างฤไธนา ตอน ๔ ที่ กม.๑๓๐+๘๔๑ (MLR) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๘,๖๒๔.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๔ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทศพร	พยุรวงศ์	ร.ช.ฉะเชิงเทรา (ว)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเอนก	สวัสดีโสสม	ชม.ขท.พนมสารคาม	กรรมการ
๗.๓	นายภานุสรณ์	โพธิ์แดน	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	กรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาชิต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงทางหลวงระยอง

1.งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สีแยกหน้าถอ - ช่างถาโน ตอน 4

ที่ กม.130+841 (MLR)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ระยอง ราคา 33.00 บาท/ลิตร 20-พ.ย.-67)

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	กำหนดให้ใช้ (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	250.00	65.00	16,250.00
2	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	400.00	507.25	202,900.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	420.00	505.50	212,310.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	515.00	19.00	9,785.00
5	TACK COAT	SQ.M.	515.00	20.75	10,686.25
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	515.00	381.25	196,343.75
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	SQ.M.	29.00	6,579.75	190,812.75
8	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	SQ.M.	144.00	47.00	6,768.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	30.00	357.50	10,725.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	12,043.25	12,043.25

รวมทั้งสิ้น 10 รายการ

เป็นเงิน (แปดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

868,624.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ คค.06084/น.2/ 459 /2567 ลง.19 พ.ย.67 ดำเนินราคากลางนี้ด้วยเงินไม่เกิน 868,624.00 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายทศพร พุฒรวงศ์)
ร.ช.ท.ระยอง (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอก สวัสดิ์โสม)
ชม.ช.ท.พนมสารคาม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ โพธิ์แตง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

เห็นควร อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อใช้เป็นราคากลางตามโครงการนี้ต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายสมประสงค์ อรรดาชีวิต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.แผนรายประมาณการ รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - ช่างฉาโน ตอน 4
 ที่ กม.130+841 (MLR)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 33.00 บาท/ลิตร 20-พ.ย.-67)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	250.00	50.94	12,735.00	1.2775	65.00	65.00	16,250.00
2	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	400.00	397.16	158,864.00	1.2775	507.30	507.25	202,933.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	420.00	395.86	166,261.20	1.2775	505.70	505.50	212,310.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	515.00	14.98	7,714.70	1.2775	19.10	19.00	2,785.00
5	TACK COAT	SQ.M.	515.00	16.41	8,451.15	1.2775	20.90	20.75	10,638.25
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	515.00	298.61	153,784.15	1.2775	381.40	381.25	196,343.75
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	SQ.M.	29.00	5,150.55	149,365.95	1.2775	6,579.80	6,579.75	190,812.75
8	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	SQ.M.	144.00	36.87	5,309.28	1.2775	47.10	47.00	6,768.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	30.00	280.00	8,399.72	1.2775	357.70	357.50	10,725.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,427.33	9,427.33	1.2775	12,043.40	12,043.25	12,043.25
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					680,312.48			รวมค่างานทั้งหมด	368,024.00

ปรับยอด	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	868,624.00

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.36
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616
	ไม่เก็บ	5.00	0.32
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775

ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
-	1.3616	-	1.3616
F (Additional Conditions)	FACTOR F งานสะพาน		
-	1.2775		