

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สีแยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ตอน ๗ ที่ กม.๙๗+๒๗๘ (MLR) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท ✓
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน ✓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕๒,๔๕๕.๗๕ บาท ✓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ✓
 - ๖.๔ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทศพร พยूरวงศ์	รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว) ✓	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเอนก สวัสดิ์โสม	ชม.ขท.พนมสารคาม ✓	กรรมการ
๗.๓	นายภาณุสรณ์ โพธิ์แดน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ✓	กรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาษิต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา



" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

1.งานจ้างเหมาที่อาคาร รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกหน้าถ้อย - ช่างถาใน ตอน 7
 ที่ กม.97+278 (MLR)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำหนักซีเมนต์น้ำหนัก ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 33.00 บาท/ลิตร 21-พ.ย.-67) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	กำหนดให้ใช้ (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	350.00	65.00	22,750.00
2	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	500.00	311.00	158,500.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	S.Q.M.	380.00	487.50	185,250.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	S.Q.M.	790.00	19.00	15,010.00
5	TACK COAT	S.Q.M.	790.00	19.00	15,010.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	S.Q.M.	790.00	381.50	301,585.00
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	S.Q.M.	20.00	6,579.75	131,595.00
8	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	S.Q.M.	45.00	47.00	2,115.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	S.Q.M.	33.00	357.50	11,797.50
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	12,043.25	12,043.25

รวมทั้งสิ้น 10 รายการ
 เป็นเงิน (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 852,455.75

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ คค.06084/บ.2/ 458 /2567 ลว.19 พ.ย.67 จำนวนราคากลางนี้ใช้วงเงินไม่เกิน 852,455.75 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายศุภพร พุฒวงศ์) ร.ช.ท.ฉะเชิงเทรา (จ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเอก สวัสดิ์โสม) ร.ช.ท.พนมสารคาม
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายภาณุสรณ์ โพธิ์แตง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นควร อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อให้เป็นราคากลางตามโครงการนี้ต่อไป
 ลงชื่อ..... (นายสมประสงค์ อรรณชาติ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.แผนรายประมาณการ งบประมาณ 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอมควบคุม 0302 ตอน สีแฉกม้าย - อ่างถาโน ตอน 7
 ที่ กม.97+278 (MLR)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 33.00 บาท/ลิตร 21-พ.ย.-67)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	350.00	50.94	17,829.00	1.2775	65.00	65.00	22,750.00
2	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	500.00	243.59	121,795.00	1.2775	311.10	311.00	155,500.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	380.00	381.70	145,046.00	1.2775	487.60	487.50	185,250.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	790.00	14.98	11,834.20	1.2775	19.10	19.00	15,010.00
5	TACK COAT	SQ.M.	790.00	15.06	11,897.40	1.2775	19.20	19.00	15,010.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	790.00	298.80	236,052.00	1.2775	381.70	381.50	301,385.00
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	SQ.M.	20.00	5,150.53	103,010.60	1.2775	6,579.80	6,579.75	131,595.00
8	งานทาสีนำพลาสติกภายนอก	SQ.M.	45.00	36.87	1,659.15	1.2775	47.10	47.00	2,115.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	33.00	280.00	9,238.60	1.2775	357.70	357.50	11,797.50
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,427.33	9,427.33	1.2775	12,043.40	12,043.25	12,043.25
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					667,789.28			รวมค่างานทั้งหมด	852,455.75
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	852,455.75

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.42	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616
	ไม่เกิน	5.00	0.25	F (Additional Conditions)		FACTOR F งานสะพาน	
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775	-		1.2775	

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor