

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สีแยกน่าน้อย - อ่างถาโน ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๗+๒๑๑ (MLR) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๑,๗๓๐.๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๔ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทศพร พยุรวงศ์	รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเอนก สวัสดิ์โสสม	ชม.ขท.พนมสารคาม	กรรมการ
๗.๓	นายภาณุสรณ์ โพธิ์แดน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาขิต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

1.งานรับเหมาก่อสร้าง
 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 5076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน้ำน้อย - อ่างฤไธมาศ ตอน 5
 ที่ กม.117+211 (MLR)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าบ่บ้ ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 33.00 บาท/ลิตร 19-พ.ย.-67) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	กำหนดให้ใช้ (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	300.00	65.00	19,500.00
2	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	400.00	385.75	154,300.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	400.00	492.50	197,000.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	880.00	19.00	16,720.00
5	TACK COAT	SQ.M.	880.00	19.00	16,720.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	880.00	376.50	331,320.00
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	SQ.M.	15.00	6,579.50	98,692.50
8	งานทาสีน้ำมันพลาสติกภายนอก	SQ.M.	85.00	47.00	3,995.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	32.00	357.50	11,440.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	12,043.25	12,043.25

รวมทั้งสิ้น 10 รายการ

เป็นเงิน (แปดแสนหกพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

861,730.75

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ คค.06084/น.2/ 461 /2567 ลง.19 พ.ย.67 จำนวนราคากลางนี้ได้ว่าเงินไม่เกิน 861,730.75 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทศพร พงษ์วงศ์)
 ร.ช.ท.ฉะเชิงเทรา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเอก สวัสดิ์โสม)
 ร.ช.ท.พนมสารคาม

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภาณุสรณ์ โพธิ์นตม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นควร อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อใช้เป็นราคากลางตามโครงการนี้ต่อไป

ลงชื่อ.....
 (นายสมประสงค์ อรรถาษิต)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗

" เอกสาร ก "

แขวงหลวงพระบาง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. แผนรายประมาณการ วัสดุงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างถ้ำโน ตอน 5
 ที่ กม.117+211 (MLR)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 33.00 บาท/ลิตร 19-พ.ย.-67)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	300.00	50.94	15,282.00	1.2775	65.00	65.00	19,500.00
2	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	400.00	302.11	120,844.00	1.2775	385.90	385.75	154,300.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	400.00	385.65	154,260.00	1.2775	492.60	492.50	197,000.00
4	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	880.00	14.98	13,182.40	1.2775	19.10	19.00	16,720.00
5	TACK COAT	SQ.M.	880.00	15.06	13,252.80	1.2775	19.20	19.00	16,720.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	880.00	294.92	259,529.60	1.2775	376.70	376.50	331,320.00
7	งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอนกรีตไม่หดตัว (NON-SHRINK GROUT 400 KSC)	SQ.M.	15.00	5,150.52	77,257.80	1.2775	6,579.70	6,579.50	98,692.50
8	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	SQ.M.	85.00	36.87	3,133.95	1.2775	47.10	47.00	3,995.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	32.00	280.00	8,960.00	1.2775	357.70	357.50	11,440.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,427.33	9,427.33	1.2775	12,043.40	12,043.25	12,043.25
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					675,129.88			รวมค่างานทั้งหมด	861,730.75
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	861,730.75
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ค่างานต้นทุนงานทาง (ส่วนบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.44	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616		
	ไม่เก็บ	5.00	0.23	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานสะพาน				
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775	-	1.2775				