

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.3+601 - กม.9+450 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.45+00-กม.56+863 (เป็นช่วงๆ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

3.ลักษณะงาน

4.โดยสังเขป งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พ.ย. 67 เป็นเงิน 1,897,691.59 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

6.1 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")

6.2 แบบสรุปราคากลาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายปัญญา พึ่งประจวบ	รอ.ขท.นครพนม(ว)	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายวิษณุ แสนภูวา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ
7.3	นายพุมพิงค์ สุดหล้า	ขผ.ขท.นครพนม	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.นครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น




(นายปัญญา พึ่งประจวบ)

รอ.ขท.นครพนม (ว)

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์)

ผอ.ขท.นครพนม

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี้ยวเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089 (เป็นช่วงๆ)
2. ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.3+601 - กม.9+450 (เป็นช่วงๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง
3. และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.45+00-กม.56+863 (เป็นช่วงๆ)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00
 ผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บาท
4. ลักษณะงานดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 โดยสังเขป กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,897,691.59 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 บัญญา พึ่งประจวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)
 - 7.2 วิษณุ แสนภูวา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 พุฒิพงศ์ สุธล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.นครพนม

พุฒิพงศ์ สุธล้า

23 พฤศจิกายน 2567 10:30:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการที่เครื่องมือจักรกลทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0100 ตอน นนแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.3+601 - กม.9+450 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คัพคด-หนองญาติ ระหว่าง กม.45±00-กม.56±863 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม/กรมทางหลวง


(บัญญา พึ่งประจวบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วิษณุ แสนภูวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พุฒิพงศ์ สุดเหล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.3+601 - กม.9+450 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.45+00-กม.56+863 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 43.710 (บาท/กก.)	=	262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 61.710 (บาท/กก.)	=	24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.944 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.000 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.3+601 - กม.9+450 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.45+00-กม.56+863 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 43.710 (บาท/กก.)	=	262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 61.710 (บาท/กก.)	=	24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.944 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.000 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.00 บาท/ตร.ม.