

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 - กม.16+800 และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

3.ลักษณะงาน

4.โดยสังเขป จ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 67 เป็นเงิน 1,897,691.87 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

6.1 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")

6.2 แบบสรุปราคากลาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายศิริวัฒน์ โอชะพนม	รอ.ขท.นครพนม (ป)	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายวิษณุ แสนภูวา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ
7.3	นายพุดผิงค์ สุธหล้า	ชผ.ขท.นครพนม	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.นครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายศิริวัฒน์ โอชะพนม)

รอ.ขท.นครพนม (ป)

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายศิริวัฒน์ โอชะพนม)

รอ.ขท.นครพนม (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครพนม

17 ธ.ค. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 - กม.16+800

2. และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคม 0200 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300 ผลผลิต 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง
(ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท
งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,897,691.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศิริวัฒน์ โอชะพนม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ป)

7.2 วิษณุ แสนภูวา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พุฒิพงศ์ สุดหล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.นครพนม

พุฒิพงศ์ สุดหล้า

16 ธันวาคม 2567 16:41:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 - กม.16+800 และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	1,512.000	284.35	429,937.20	1.4029	398.91	603,158.89
2	2. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	3,252.000	283.75	922,755.00	1.4029	398.07	1,294,532.98
							รวมราคากลาง	1,897,691.87

พุดพิงค์ สุดหล้า

16 ธันวาคม 2567 16:42:12

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม.7+563
- กม.16+800 และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม/กรมทางหลวง

(ศิริวัฒน์ โอชะพนม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิษณุ แสนภูวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พุฒิพงศ์ สุดหล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุฒิพงศ์ สุดหล้า

16 ธันวาคม 2567

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาทวี ระหว่าง กม.7+563 - กม.16+800 และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาทวี - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 43.710 (บาท/กก.)	=	262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 61.710 (บาท/กก.)	=	24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.944 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.350 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	284.35 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 - กม.16+800 และทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.27+266 - กม.28+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,764.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / มาณจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 43.710 (บาท/กก.)	=	262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 61.710 (บาท/กก.)	=	24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.944 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	283.750 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	283.75 บาท/ตร.ม.