

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ประจำปี 2568		
ทางหลวงหมายเลข	12	ตอนควบคุม 0502 , ตอน วังทอง - เข็กน้อย	
		ระหว่าง กม. 270+325 , - กม. 271+675	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) , สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	22,000,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ด้วยวิธี (Pavement In-Place Recycling)		
4. ราคากลางคำนวณ		เป็นเงิน	21,997,028.60 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รส.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ประจำปี 2568

① เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

ระหว่าง กม. 270+325 - กม. 271+675

งบประมาณ 22,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH				
		ปริมาณงาน	9,990.00	ตร.ม. ๆ ละ	20.80 บาท เป็นเงิน	207,792.00 บาท
2	งาน	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH				
		ปริมาณงาน	16,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	27.80 บาท เป็นเงิน	450,360.00 บาท
3	งาน	SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
3.1	งาน	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
		ปริมาณงาน	147.00	ลบ.ม. ๆ ละ	65.70 บาท เป็นเงิน	9,657.90 บาท
3.2	งาน	SOIL AGGREGATE SUBBASE				
		ปริมาณงาน	98.00	ลบ.ม. ๆ ละ	688.00 บาท เป็นเงิน	67,424.00 บาท
3.3	งาน	CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)				
		ปริมาณงาน	1,669.00	ลบ.ม. ๆ ละ	455.90 บาท เป็นเงิน	760,897.10 บาท
4	งาน	REMOVAL OF EXISTING SOIL CEMENT BASE				
		ปริมาณงาน	1,620.00	ลบ.ม. ๆ ละ	124.70 บาท เป็นเงิน	202,014.00 บาท
5	งาน	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH				
		ปริมาณงาน	16,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	99.10 บาท เป็นเงิน	1,605,420.00 บาท
6	งาน	PRIME COAT (MC-70,EAP)				
		ปริมาณงาน	16,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	42.30 บาท เป็นเงิน	685,260.00 บาท
7	งาน	TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)				
		ปริมาณงาน	16,200.00	ตร.ม. ๆ ละ	13.10 บาท เป็นเงิน	212,220.00 บาท
8	งาน	TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)				
		ปริมาณงาน	9,990.00	ตร.ม. ๆ ละ	16.90 บาท เป็นเงิน	168,831.00 บาท

/9 งาน ASPHALT....

แขวงทางหลวงพินิจโลกที่ 2 (วังทอง)  
 รับเลขที่ 10385  
 วันที่ 16 พ.ย. 2567  
 เวลา 14:07 น.

- 2 -

9	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) -			
	ปริมาณงาน	16,200.00 / ตร.ม. ละ	407.00 บาท เป็นเงิน	6,593,400.00 บาท
10	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK (ON TACK COAT),			
	ปริมาณงาน	26,190.00 / ตร.ม. ละ	407.90 บาท เป็นเงิน	10,682,901.00 บาท
11	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ,			
	ปริมาณงาน	911.00 / ตร.ม. ละ	367.70 บาท เป็นเงิน	334,974.70 บาท
12	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION -			
	ปริมาณงาน	LS. /	15,876.90 บาท เป็นเงิน	15,876.90 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,997,028.60 บาท

( ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....	ร.ส.ทล.5	ประธานกรรมการ
.....	ว.พ.ทล.5	กรรมการ
.....	ว.ว.ทล.5	กรรมการ
.....	ว.บ.ทล.5	กรรมการ
.....	นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
ที่ สทล.๕๒ / ๖๖๕๕ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	เงินประกันผลงาน 10 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- ② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5, ผอ.ฯท. พินิจโลกที่ ๒ (วังทอง)
- เห็นชอบ
  - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑) ร.ส.ทล. (ข) ถูกผิดสัญญา

-ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

*(Handwritten signature)*

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายไวยกรณ์ สำราญดี)

ผอ.ขท.พินิจโลกที่ ๒ (วังทอง)