

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัฒนานคร - คลอง 14 ระหว่าง
กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - ออรัญระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078

2. และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออรัญ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง

278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัฒนานคร - คลอง 14

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,206,000.00 บาท
ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200, ทล.305 ตอน คลอง 14 - ออรัญ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และ ทล.305

4. ลักษณะงาน - นครนายกระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300

โดยสังเขป งานป้ายข้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 2,178,125.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครนายก(ว)

7.2 อนันตญา เรือนริน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



เห็นชอบ (สมนึก วังอมมิตร)

ผอ.ชท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องค์กรีษ์
ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องค์กรีษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH BLACK OPAQUE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (WITH FRAME)	ตร.ม.	195.280	4,594.13	897,141.70	1.3822	6,350.00	1,240,029.25
2	2. SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH BLACK OPAQUE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (NO FRAME)	ตร.ม.	18.870	4,456.67	84,097.36	1.3822	6,160.00	116,239.37

เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:04

หน้า 1 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - อองครักษ์
ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน อองครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3. SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH REFLECTIVE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (WITH FRAME)	ตร.ม.	20.040	5,773.41	115,699.13	1.3822	7,980.00	159,919.33
4	4. SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH REFLECTIVE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (NO FRAME)	ตร.ม.	44.270	5,621.48	248,862.91	1.3822	7,770.00	343,978.31
5	5. STEEL COLUMN SIZE 4" X 4"	ม.	736.500	312.34	230,038.41	1.3822	431.71	317,959.09
รวมราคากลาง								2,178,125.35


เนตรชนก ขวัญแก้ว (สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2567 17:28:04


(อนันตญา เรือนริน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ (สมนึก ว่างอมริตร)
ผอ.ขท.นครนายก
หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - ออครักษ์
ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบ้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องค์กริษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องค์กริษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง



(สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เนตรชนก ขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนันตญา เรือนริน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เนตรชนก ขวัญแก้ว


22 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200,ทล.305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทล. 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH BLACK OPAQUE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (WITH FRAME)


คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. 27.830 กก. 42.650	= 1,186.949 บาท/ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย 1.000 ตร.ม. 74.000	= 74.000 บาท/ตร.ม.
ค่า FRAME 50 x 25 x 1.6 มม. (W = 1.80 kg/m.) รวมทาสี 4.850 กก. 42.960	= 208.356 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ชนิด MICROPRISMATIC 1.000 ตร.ม. 3,380.000	= 3,380.000 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) 0.400 ตร.ม. 275.000	= 110.000 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง 1.000 ตร.ม. 20.000	= 20.000 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูสังกะสี (เฉลี่ย) 4.000 ชุด 35.000	= 140.000 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ 1.000 ตร.ม. 87.000	= 87.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	= 5,206.305 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้ 4,594.13	= 4,594.13 บาท/ตร.ม.



(สุพล ประเสริฐสัมพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนันตญา เรือนริน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง



เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:21

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัฒนابัญญู - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - อองครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน อองครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัฒนابัญญู - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200,ทล.305 ตอน คลอง 14 - อองครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทล. 305 ตอน อองครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300


รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH BLACK OPAQUE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (NO FRAME)

คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. 27.830 กก. 42.650	= 1,186.949 บาท/ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย 1.000 ตร.ม. 74.000	= 74.000 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ชนิด MICROPRISMATIC 1.000 ตร.ม.	= 3,380.000 บาท/ตร.ม.
3,380.000	
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) 0.400 ตร.ม. 275.000	= 110.000 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง 1.000 ตร.ม. 20.000	= 20.000 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูสังกะสี (เฉลี่ย) 4.000 ชุด 35.000	= 140.000 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ 1.000 ตร.ม. 87.000	= 87.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	= 4,997.949 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้ 4,456.67	= 4,456.67 บาท/ตร.ม.


 (สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (อนันตญา เรือนริน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (เนตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
 ผอ.ขท.นครนายก

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200,ทล.305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทล. 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย

3 SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH REFLECTIVE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (WITH FRAME)


คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. 27.830 กก. 42.650	= 1,186.949 บาท/ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย 1.000 ตร.ม. 74.000	= 74.000 บาท/ตร.ม.
ค่า FRAME 50 x 25 x 1.6 มม. (W = 1.80 kg/m.) รวมทาสี 4.850 กก. 42.960	= 208.356 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ชนิด MICROPRISMATIC 1.000 ตร.ม. 3,380.000	= 3,380.000 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) 0.400 ตร.ม. 3,380.000	= 1,352.000 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง 1.000 ตร.ม. 20.000	= 20.000 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูสังกะสี (เฉลี่ย) 4.000 ชุด 35.000	= 140.000 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ 1.000 ตร.ม. 87.000	= 87.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	= 6,448.305 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้ 5,773.41	= 5,773.41 บาท/ตร.ม.



(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนันตญา เรือนริน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง



เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:21

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - อังครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน อังครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200,ทล.305 ตอน คลอง 14 - อังครักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทล. 305 ตอน อังครักษ์ - นครนายกระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300

รายละเอียดการคำนวณงานถนนทนต่อนาย

4 SIGN PLATE (ALUMINIUM ALLOY SHEET 2.0 MM.) MICROPRISMATIC TYPE OF REFLECTIVE COLOR BACKGROUND WITH REFLECTIVE COLOR ALPHABET BORDER AND SIGN (NO FRAME)

คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. 27.830 กก. 42.650	= 1,186.949 บาท/ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย 1.000 ตร.ม. 74.000	= 74.000 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ชนิด MICROPRISMATIC 1.000 ตร.ม.	= 3,380.000 บาท/ตร.ม.
3,380.000	
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) 0.400 ตร.ม. 3,380.000	= 1,352.000 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง 1.000 ตร.ม. 20.000	= 20.000 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูสิ่งกะสี (เฉลี่ย) 4.000 ชุด 35.000	= 140.000 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ 1.000 ตร.ม. 87.000	= 87.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	= 6,239.949 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้ 5,621.48	= 5,621.48 บาท/ตร.ม.

(สุพล ประเสริฐสัมพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนันตญา เรือนริน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เนตรชนก ขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)

ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

22 พฤศจิกายน 2567 17:28:21

หน้า 4 จาก 5


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200 ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - ออกรักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออกรักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 278.46 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ระหว่าง กม.15+330 - กม.34+200,ทล.305 ตอน คลอง 14 - ออกรักษ์ ระหว่าง กม.34+200 - กม.44+078 และทล. 305 ตอน ออกรักษ์ - นครนายกระหว่าง กม.44+078 - กม.74+300

5 STEEL COLUMN SIZE 4" X 4"

ค่าชุดหลุมฝังเสา 1.000 ต้น 40.000	=	40.000 บาท/ชุด
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.030 ลบ.ม. 1,816.230	=	54.486 บาท/ชุด
ค่าเหล็กเสา 4" x 4" x 3.00 ม. x 2.3 มม. (W = 6.95 kg/m.) 20.850 กก. 26.580	=	554.193 บาท/ชุด
ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น 2.440 ตร.ม. 74.000	=	180.560 บาท/ชุด
ค่าขนส่งเสาเหล็ก 1.000 ต้น 7.790	=	7.790 บาท/ชุด
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก 1.000 ต้น 100.000	=	100.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)	=	937.029 บาท/ชุด
เฉลี่ยค่างานต้นทุน / 3	=	312.343 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้ 312.34	=	312.34 บาท/ม.


(สุพอล ประเสริฐสัมพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนันตญา เรือนริน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก