

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 323				ตอนควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - หนองเสือ
ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+600 LT.				
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงกาญจนบุรี		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		25,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป				ทำการจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
				ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		25 พ.ย. 2567	เป็นเงิน	25,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง				
5				แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	ว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วพ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วท.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำกร 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ตุกแก - หองเสื่อ
ระหว่าง กม. 19+900 - กม. 23+600 LT.

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,832.00	18.72	333,815.04
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	17,665.00	110.20	1,946,683.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	17,832.00	37.37	666,381.84
4	TACK COAT	SQ.M.	36,735.00	16.56	608,331.60
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	30.00	2,946.00	88,380.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,665.00	357.90	6,322,303.50
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	36,903.00	391.50	14,447,524.50
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,510.00	385.00	581,350.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	5,230.52	5,230.52

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

25,000,000.00

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการ


.....
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
(นายเชาวลิต นาประจุล)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาคย์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสุธาพร แฉ่มทับ)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายธงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชฎรที คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 25,000,000.00 บาท

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน


.....
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

.....
ผส.ทล.12

(25 พ.ย. 2567)

(ว.ค.ป.)


รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - หนองเสือ
ระหว่าง กม. 19+900 - 23+600 LT.
อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,832.00	14.98	267,123.36	1.2521	18.750	18.72	333,815.04
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	17,665.00	88.21	1,558,229.65	1.2521	110.440	110.20	1,946,683.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	17,832.00	29.90	533,176.80	1.2521	37.430	37.37	666,381.84
4	TACK COAT	SQ.M.	36,735.00	13.26	487,106.10	1.2521	16.600	16.56	608,331.60
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	30.00	2,356.15	70,684.50	1.2521	2,950.130	2,946.00	88,380.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,665.00	286.30	5,057,489.50	1.2521	358.470	357.90	6,322,303.50
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	36,903.00	313.10	11,554,329.30	1.2521	392.030	391.50	14,447,524.50
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,510.00	315.50	476,405.00	1.2521	395.030	385.00	581,350.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,337.42	4,337.42	1.2521	5,430.880	5,230.52	5,230.52
รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ =					20,008,881.63				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					20,008,881.63			รวมค่างานทั้งหมด	25,000,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 20,008,881.63
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2521
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2287
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(jx+x)] 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F_s)=x 1.2521
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F_s)=x 1.2287

						
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	(นายเขาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์) พ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายสุธาพร แอ้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกร โยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายชัชฎฤทธิ์ คำพา) วิศวกร โยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง