



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสกนครที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกนคร) โทร.๐๔๒-๗๑๑๐๕๙

ที่ ๖๔๑/ผ/๖๗/ ๑๒๐

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.สกนครที่ ๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงสกนครที่ ๑ จ.สกนคร ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารราคากลางมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสนธยา พลเยี่ยม)

รอ.ขท.สกนครที่ ๑ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ , ทพ.ขท.

-เห็นชอบ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประสิทธิ์ สาขา)

ผอ.ขท.สกนครที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347

2. ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,199,078.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา พลเยี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุสรณ์ มาตราช กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 รุ่งพิบูลย์ จันโต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:35

แบบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน	คำขอสร้างอาคารที่พักอาศัยและปรับปรุงโครงสร้างประกอบ ระดับชั้น 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดสร้างงานจ้างงานจ้างช่างอาคารที่พักอาศัยและปรับปรุงโครงสร้างประกอบ ระดับชั้น 3-6) ภายในแขวงหลวงທ່າສະໝັດ		
สถานที่ก่อสร้าง	1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความสูง 0100 ที่ กม.5+604.11 ในฝั่ง เวลาคำแนะนำการ 180 วัน ๑๒.๐๐.๐๐ (e-bidding)/งานจ้างช่างอาคารที่พักอาศัยและปรับปรุงโครงสร้างประกอบ ระดับชั้น 3-6) ภายในแขวงທ່າສະໝັດ		
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความสูง 0100 ที่ กม.5+604.11		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงທ່າສະໝັດ / กรมทางหลวง		
แบบ ป. 4 ที่แนบ	จำนวน	16	หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและปรับปรุงโครงสร้างประกอบ ระดับชั้น 3-6)	919,115.82	1.3046	1,199,078.49	บาท
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,199,078.49	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 116.14 ตารางเมตร เบลู 10,324.42 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบเสนอราคาก่อสร้าง รวม 1,199,078.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแนวทางหลวงสกนครที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล อำเภอ จังหวัด สกนคร

แบบเลขที่ บidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแนวทางหลวงสกนครที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					1,199,078.49

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 116.14 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,324.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,078.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่		
สถานที่ก่อสร้าง	1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	



(สนธยา พลเยี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุสรณ์ มาตราซ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รุ่งพิบุรย์ จันไต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
ตำบล	หาดขี้เหล็ก	อำเภอ	จังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					55,047.30	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					61,697.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,115.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,115.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม ฐานราก FA (11 ฐาน), FB (1 ฐาน)								
	- งานดินขุด	27.510	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,081.12	3,081.12	
	- งานดินถมกลับ	18.990	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,126.88	2,126.88	
	- ทราดยาบขดอัดแน่น	1.900	ลบ.ม.	327.10	621.49	112.00	212.80	834.29	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.680	ลบ.ม.	2,405.61	13,663.86	519.00	2,947.92	16,611.78	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.940	ลบ.ม.	1,775.70	1,669.15	426.00	400.44	2,069.59	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	405.630	กก.	20.56	8,337.72	3.60	1,460.27	9,797.99	
	- ไม้แบบทั่วไป	17.810	ตร.ม.	173.46	3,089.32	139.00	2,475.59	5,564.91	
	ตอม่อ (ฐานราก FA, FB) เสา - ชั้น 1 (32.4 ม.)								
	ชั้น 2 (25.2 ม.) บันได (1.2 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.830	ลบ.ม.	2,405.61	6,807.87	519.00	1,468.77	8,276.64	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	1,148.110	กก.	22.32	25,621.22	4.40	5,051.68	30,672.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	458.650	กก.	20.56	9,427.55	3.60	1,651.14	11,078.69	
	- ไม้แบบทั่วไป	56.640	ตร.ม.	173.46	9,824.77	139.00	7,872.96	17,697.73	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	19.740	กก.	32.09	633.45	10.00	197.40	830.85	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	58.00	2,784.00	10.00	480.00	3,264.00	
	คาน B1 (100.5 ม.), B1A (3 ม.), B2 (1 ม.), B3 (7.7 ม.), B4 (2.7 ม.), STB (2 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.120	ลบ.ม.	2,405.61	21,939.16	519.00	4,733.28	26,672.44	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	728.000	กก.	22.32	16,246.04	4.40	3,203.20	19,449.24	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	535.650	กก.	20.56	11,010.28	3.60	1,928.34	12,938.62	
	- ไม้แบบทั่วไป	115.080	ตร.ม.	173.46	19,961.77	139.00	15,996.12	35,957.89	
	พื้นสำเร็จรูป PS (71.45 ตร.ม.), พื้น S1 (19.334 ตร.ม.), พื้น S2 (2.64 ตร.ม.), พื้น GS (14.7 ตร.ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.530	ลบ.ม.	2,405.61	20,519.85	519.00	4,427.07	24,946.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	519.160	กก.	21.07	10,938.70	4.40	2,284.30	13,223.00	
	- ไม้แบบทั่วไป	21.970	ตร.ม.	173.46	3,810.91	139.00	3,053.83	6,864.74	
	- งานพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน	71.450	ตร.ม.	285.00	20,363.25	25.00	1,786.25	22,149.50	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	2.940	ลบ.ม.	327.10	961.67	112.00	329.28	1,290.95	
	บันได ST1 (พื้นที่รวมชานพัก)(5.26 ตร.ม.) และ บันได ST2 (พื้นที่รวมชานพัก)(1.725 ตร.ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.990	ลบ.ม.	2,405.61	2,381.55	519.00	513.81	2,895.36	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	174.500	กก.	21.07	3,676.71	4.40	767.80	4,444.51	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	85.710	กก.	20.56	1,761.76	3.60	308.56	2,070.32	
	- ไม้แบบทั่วไป	10.640	ตร.ม.	173.46	1,845.61	139.00	1,478.96	3,324.57	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	.060	ลบ.ม.	327.10	19.62	104.00	6.24	25.86	
	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- C -100x50x20x2.3 mm.	755.700	กก.	28.97	21,892.62	10.00	7,557.00	29,449.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C -125x50x20x2.3 mm.	783.050	กก.	26.98	21,126.68	10.00	7,830.50	28,957.18	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 0.32-0.34 ม. ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	267.240	เมตร	133.00	35,542.92	25.00	6,681.00	42,223.92	
	- L4 40X40X4 mm.	3.950	กก.	24.36	96.22	10.00	39.50	135.72	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	59.710	ตร.ม.	42.70	2,549.61	35.00	2,089.85	4,639.46	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,452.44	299,125.33	4,435.00	94,441.86	393,567.19	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานหลังคา								
	- กระเบื้องเพรสที่จ 0.33 x 0.42 ม.	80.436	ตร.ม.	315.00	25,337.34	74.00	5,952.26	31,289.60	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครโฟเบอร์ (FOIL 733 RF)	80.436	ตร.ม.	42.95	3,454.72	20.00	1,608.72	5,063.44	
	- ครอบสันหลังคา	1.800	ม.	80.38	144.68	74.00	133.20	277.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันตะเข้	33.000	ม.	80.38	2,652.54	74.00	2,442.00	5,094.54	
	- ครอบปิดชายตะเข้	2.000	ม.	80.38	160.76	74.00	148.00	308.76	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	123.36	246.72	74.00	148.00	394.72	
	- เชิงชาย ทาสีอะคริลิค	34.000	ม.	60.00	2,040.00	45.00	1,530.00	3,570.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต	2.700	ตร.ม.	265.00	715.50	74.00	199.80	915.30	
	หมวดงานพื้น								
	- กระเบื้องปูพื้น F1	61.750	ตร.ม.	345.66	21,344.50	158.00	9,756.50	31,101.00	
	- กระเบื้องปูพื้น F2	15.262	ตร.ม.	331.20	5,054.77	158.00	2,411.40	7,466.17	
	- กระเบื้องปูพื้น F3	26.480	ตร.ม.	345.66	9,153.07	158.00	4,183.84	13,336.91	
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	188.420	ตร.ม.	232.32	43,773.73	94.00	17,711.48	61,485.21	
	ผนังฉาบปูนเรียบ								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	354.480	ตร.ม.	58.73	20,818.61	87.00	30,839.76	51,658.37	

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.								
	- เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.	128.700	ม.	94.51	12,163.43	46.00	5,920.20	18,083.63	
	ทาสีน้ำอะครีลิค								
	- ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทภายนอก	170.260	ตร.ม.	46.81	7,969.87	30.00	5,107.80	13,077.67	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทภายใน	219.230	ตร.ม.	46.81	10,262.15	30.00	6,576.90	16,839.05	
	- กระเบื้องบุผนังห้องน้ำ (ผ3)	35.640	ตร.ม.	152.95	5,451.13	158.00	5,631.12	11,082.25	
	งานฝ้าเพดานภายใน								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240ซม. หน้า 9 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92X0.55 มม.)	61.750	ตร.ม.	285.59	17,635.18	92.00	5,681.00	23,316.18	
	- ยิปซัมบอร์ด ขอบเรียบ 120x240ซม. หน้า 9 มม. / ชนิดกันชื้น พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92X0.55 มม.)	21.040	ตร.ม.	295.00	6,206.80	75.00	1,578.00	7,784.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี (92X0.55 มม.)	32.300	ตร.ม.	282.47	9,123.78	92.00	2,971.60	12,095.38	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	งานหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	ชุด	3,450.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	งานบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นแฉะร่าขนาด 0.27x0.03 m. ลูกนอน	5.000	แผ่น	60.00	300.00	45.00	225.00	525.00	
	- ไม้พื้นแฉะร่าขนาด 0.10x0.03 m. ลูกตั้ง	8.000	แผ่น	60.00	480.00	45.00	360.00	840.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.500	กก.	30.70	721.45	10.00	235.00	956.45	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.830	กก.	29.30	346.61	10.00	118.30	464.91	
	- สี่รองพื้นกันสนิม	.100	แกลลอน	360.25	36.02	30.00	3.00	39.02	
	- สีน้ำมันเคลือบเงา	.150	แกลลอน	549.07	82.36	30.00	4.50	86.86	
	- ทินเนอร์	.020	แกลลอน	149.53	2.99	0.00	0.00	2.99	
	- สีโป้ว-กระดาดทราย	.500	กก.	120.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" เกรด 304 ผิว Hair Line	4.300	ม.	120.33	517.41	10.00	43.00	560.41	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm. เกรด 304	9.200	ม.	120.33	1,107.03	10.00	92.00	1,199.03	
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	2,950.00	5,900.00	450.00	900.00	6,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดยา	2.000	ชุด	330.00	660.00	200.00	400.00	1,060.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	450.00	450.00	2,400.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.000	ชุด	91.59	91.59	25.00	25.00	116.59	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	70.00	140.00	1,320.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	256.07	512.14	70.00	140.00	652.14	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น FLOOR DRAIN	4.000	ชุด	140.00	560.00	75.00	300.00	860.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	46,372.33	293,966.88	3,877.00	114,837.38	408,804.26	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

สนรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,270.00	2,270.00	2,000.00	2,000.00	4,270.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	375.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	375.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	375.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- Grounding System	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สาย THW. 16 Sq.mm.	20.000	ม.	60.44	1,208.80	20.00	400.00	1,608.80	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	30.000	ม.	38.95	1,168.50	16.00	480.00	1,648.50	
	- สาย THW. 6 Sq.mm.	50.000	ม.	23.49	1,174.50	12.00	600.00	1,774.50	
	- สาย THW. 4 Sq.mm.	50.000	ม.	13.59	679.50	10.00	500.00	1,179.50	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	100.000	ม.	16.65	1,665.00	7.00	700.00	2,365.00	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	150.000	ม.	13.66	2,049.00	5.00	750.00	2,799.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 3/4"	20.000	ม.	56.07	1,121.40	30.00	600.00	1,721.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	70.000	ม.	15.18	1,062.60	30.00	2,100.00	3,162.60	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	- โคมไฟเพดาน LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	150.00	750.00	115.00	575.00	1,325.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	115.00	3,680.00	115.00	3,680.00	7,360.00	
	- โคมระย้า พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	115.00	115.00	1,315.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว	18.000	ชุด	120.00	2,160.00	80.00	1,440.00	3,600.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว	2.000	ชุด	120.00	240.00	120.00	240.00	480.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	33.000	ชุด	150.00	4,950.00	80.00	2,640.00	7,590.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	270.00	1,080.00	115.00	460.00	1,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	198.00	198.00	80.00	80.00	278.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	470.00	470.00	80.00	80.00	550.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,486.03	36,987.30	3,305.00	18,060.00	55,047.30	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	650.00	4,550.00	150.00	1,050.00	5,600.00	
	- ท่อ Dia. 2"	4.000	เส้น	214.02	856.08	160.00	640.00	1,496.08	
	- ท่อ Dia. 1"	4.000	เส้น	88.79	355.16	120.00	480.00	835.16	
	- ท่อ Dia. 1/2"	10.000	เส้น	60.75	607.50	120.00	1,200.00	1,807.50	
	- บอล (Ball Valve) Dia.1"	3.000	ตัว	500.00	1,500.00	150.00	450.00	1,950.00	

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	10.000	ตัว	259.00	2,590.00	25.00	250.00	2,840.00	
	- ก๊อกสนาม (HOSE BIBB) Dia.1/2"	3.000	ตัว	109.35	328.05	25.00	75.00	403.05	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อ Dia. 4"	4.000	เส้น	956.08	3,824.32	400.00	1,600.00	5,424.32	
	- ท่อ Dia. 2"	6.000	เส้น	266.36	1,598.16	160.00	960.00	2,558.16	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.320	ม.	275.00	8,338.00	140.00	4,244.80	12,582.80	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,500.00	9,000.00	500.00	3,000.00	12,000.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	4,300.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00	5,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐาน	1.000	บ่อ	4,300.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00	5,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	15,179.35	45,347.27	4,050.00	16,349.80	61,697.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,115.82	

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน
 ตำบล ชาติเชิงชม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

แบบเลขที่ ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,078.49 บาท	1,199,078.49	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์))	1,199,078.49	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตำบล ชาติชุม อำเภอสกลนคร จังหวัด สกลนคร ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

(สนธยา พลเยี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ มาตราข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รุ่งพิบุรย์ จันได)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:46

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดงานพื้น

1.2.2.1 กระเบื้องปูพื้น F1

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 24"x24" จำนวน 1.13 ตร.ม. @	=	249.99 บาท / ตร.ม.
221.23 บาท/ตร.ม.		
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50บาท/กก.	=	53.774 บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	5.90 บาท / ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม.	=	35.98 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24" สีธรรมชาติ	=	330.18 บาท / ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	345.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดยานพื้น

1.2.2.2 กระเบื้องปูพื้น F2

กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16" จำนวน 1.12 ตร.ม. @ 210.3 = 235.54 บาท / ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50 บาท/กก. = 53.775 บาท / ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก. = 5.90 บาท / ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม. = 35.98 บาท / ตร.ม.

น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร = 0.02 บาท / ตร.ม.

รวมค่างานปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" = 315.72 บาท / ตร.ม.

ชนิดกันลื่น พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 331.20 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมาดงานพื้น

1.2.2.3 กระเบื้องปูพื้น F3

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 24"x24" จำนวน 1.13 ตร.ม. @ = 249.99 บาท / ตร.ม.

221.23 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50 บาท/กก. = 53.775บาท / ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก. = 5.90 บาท / ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม. = 35.98 บาท / ตร.ม.

น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร = 0.02 บาท / ตร.ม.

รวมค่างานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24" สีธรรมชาติ = 330.18 บาท / ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 345.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.


1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 หมวดงานผนัง

1.2.3.1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5X7X16 ซม. 26,001.960 ก้อน @ 1.275	=	33,152.499 บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) 3,016.600 กก.@ 2.500	=	7,541.500 บาท
ทรายหยาบ 9.420 ลบ.ม. @ 327.100	=	3,081.282 บาท
รวม 43,775.281 / 188.42	=	232.328 บาท
ค่างานต้นทุน	=	232.32 บาท



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 ผนังฉาบปูนเรียบ

1.2.4.1 ผนังฉาบปูนเรียบ

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) 5,675.220 กก.@ 2.500	=	14,188.050
น้ำยาผสมปูนฉาบ 14.180 ลิตร@ 59.000	=	836.620
ทรายละเอียด 17.720 ตร.ม.@ 327.100	=	5,796.212
รวม 20,820.882 / 354.48	=	58.736
ค่างานต้นทุน	=	58.73 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 เอ็นท์หลัง 0.10 x 0.10 ม.

1.2.5.1 เอ็นท์หลัง 0.10 x 0.10 ม.

คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 1.29 ลบ.ม.@ 2,405.610 = 3,771.186 บาท

เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 308.880 กก.@ 22.770 = 8,392.267 บาท

รวม 12,163.453 / 128.70 = 94.510 บาท

ค่างานต้นทุน = 94.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิก

1.2.6.1 ทาสีน้ำอะครีลิกสำหรับทาภายนอก

สีโป้ว จำนวน 0.10 กก. @ 2.00 บาท/กก.	=	0.20 บาท / ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 Gl. @ 430 บาท/Gl.	=	17.20 บาท / ตร.ม.
สีทาภายนอกทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 Gl. @ 420 บาท/Gl.	=	29.40 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.01 บาท / ตร.ม.
รวมค่าวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	46.81 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิค

1.2.6.2 ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน

สีโป้ว จำนวน 0.10 กก. @ 2.00 บาท/กก.	= 0.20 บาท / ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 Gl. @ 430 บาท/Gl.	= 17.20 บาท / ตร.ม.
สีทาภายนอกทึบหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 Gl. @ 420 บาท/Gl.	= 29.40 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	= 0.01 บาท / ตร.ม.
รวมค่าวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 46.81 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 46.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิค

1.2.6.3 กระเบื้องบุผนังห้องน้ำ (ผ3)

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16" จำนวน 1.15 ตร.ม. @ 96.9 บาท/ตร.ม.	=	111.435 บาท / ตร.ม.
ปูนขาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 4.65 กก. @ 3.10 บาท/กก.	=	14.415 บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.12 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	7.08 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
คิ้ว พี วี ซี (กลาง) จำนวน 2.00 เมตร @ 10.00 บาท/เมตร	=	20.00 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16"	=	152.95 บาท / ตร.ม.
สิริธรรมดา พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	152.95 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของอนุมัติวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคางานก่อสร้างงานช่างการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 วัตถุประสงค์จากเอกสารงาน 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กน.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน วัสดุประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กน.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	รูป สื่อ	สถานที่สืบ	วันสืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	D1- ประตูบานเปิดเดี่ยวPVCขนาด0.80*2.	ชุด	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
2	พื้นสำเร็จรูปแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด3.50เมตรลวด5เส้น	ตร.ม.	X						ราคาพาณิชย์ สกลนคร	11 ตุลาคม 2567	ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
3	ไม้แบบ	ตร.ม.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
4	"แผ่นยิปซัมบอร์ดขนาด120x240ซม. หนา9มม.พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะ สี(92X0.55มม.)"	ตร.ม.	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สนรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงสะก๊อนครั้งที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หมายเลขงาน บมอ/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงสะก๊อนครั้งที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
5	เหล็กเส้น	กก.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
6	เจ็บบลัท	ตัว	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
7	แปเหล็กชุบสังกะสี	ม.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
8	"ยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ120X240ซม.หนา 9มม./ชนิดกันชื้นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92X0.55มม.)"	ตร.ม.	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของกรณีสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง ภาคว่าเป็นการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1/โครงการที่ขอซื้อและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบท 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สิ่งกบประมาณ	วัสดุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	"แผ่นไปเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอกหนา6มม.พร้อมโครงสร้างวางเหล็กชุบสังกะสี(92X0.55มม.)"	ตร.ม.	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
10	เหล็กฉาก40x40x4มม.	กก.	X						ราคาพาณิชย์ สกลนคร	10 กันยายน 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างคาน	ตร.ม.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
12	กระเบื้องเพรจซี่0.33x0.42ม.	ตร.ม.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาในพื้นที่
13	แผ่นสะท้อนความร้อน	ตร.ม.	X						ราคาพาณิชย์ สกลนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาในพื้นที่ก่อสร้าง

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคางานก่อสร้างงานช่างมหัศจรรย์ก่อสร้างอาคารที่พออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน บำรุงทางหลวงสกลนครที่ 1/ สรรพช่างชลประทานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	น้ำหนักประมาณ	รูป	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
14	ครอบหลังคาสีเมนต์	ม.	X						ราคาพาณิชย์ สกลนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	ครอบสามทาง	ม.	X						ราคาพาณิชย์ สกลนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
16	เชิงชายทาสีน้ำออกติลิล	ม.	X						ราคาในท้องถิ่น		
17	แผ่นโพลีคาร์บอเนต	ตร.ม.	X						ราคาพาณิชย์จังหวัด	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
18	กระเบื้อง	ชุด			X				เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
19	D2- ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVCขนาด0.70*2.	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาตั้งนิมการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	D3- ระดับงานเปิดเดี่ยวPVCขนาด0.70*2.	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
21	D4- ระดับงานเปิดลู่วิถีเลนยางพร้อมช่องแสง ขนาด1.20*2.05	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
22	หน้าตงงานเปิดเดี่ยวขนาด0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
23	หน้าตงงานเปิดเดี่ยวขนาด0.60*1.10พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สมรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแบบหลังวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบางเลข 2347 ตบมควบคุม 0100 ที่ กม.5±604 Lt. บริเวณงาน 1 แห่ง เวลาค่าเงินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
บัญชีวงเงินก่อสร้างที่ 1/ก่อสร้างที่จังหวัดและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 0100 ที่ กม.5±604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	รูปอื่น ๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 0.90*0.40 พรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
25	หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.20*1.15 พรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
26	หน้าต่างบานกระทุ้งพรอมของแสงขนาด 1.0*2.05 พรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
27	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.50*1.15 พรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานช่างมหากาการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาต้นเงินการ 180 วัน วัสดุปริมาณประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หมายเลขงาน บัญชีรายชื่อวัสดุที่ 1/ค่าจ้างช่างก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
28	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวขนาด0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
29	โถส้วมชักโครกนั่งราบ(FLUSH TANK)	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
30	สายฉีดชำระครบชุดสีขาวรหัสSS-04WHตราHang	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
31	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
32	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สนรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแบบหลังวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำถ้ำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาต้นมีการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ศูนย์ทางหลวงชนบทอุบลราชธานี/ศูนย์ทางหลวงชนบทและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
33	ชุดฝึกปฏิบัติงานติดตั้งพร้อมชุดฝึกปฏิบัติงาน ยอน	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องถิ่นก่อสร้าง
34	อุปกรณ์อื่นๆ(Accessories)	L.S	X						ท้องถิ่นก่อสร้าง	15 ตุลาคม 2567	ท้องถิ่นก่อสร้าง
35	ราวแขวนผ้า	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องถิ่นก่อสร้าง
36	ตะแกรงดักกลิ่นFLOORRAIN	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องถิ่นก่อสร้าง
37	เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางDia1cm.เกรด304	ม.	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากท้องถิ่นก่อสร้าง
38	บอล(Ball)Valve)Dia.1"	ตัว	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องถิ่นก่อสร้าง

สนรชยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างมหาดำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทครั้งที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาตั้งเงินถาวร 180 วัน วัสดุสิ้นเปลืองราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ศูนย์ช่างเทคนิคชั้นสูงจังหวัดอุบลราชธานีและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทครั้งที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	กอกน้ำ(StopValve)Dia.1/2"	ตัว	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
40	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด1000ลิตรพร้อมฐาน	บ่อ	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง ไชยบุรี
41	ถังดักไขมัน(GREASETRAP)ขนาด430x730x350mm.	บ่อ	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
42	บ่อดักขยะคสล.ขนาด0.92x0.92x1.00ม.	บ่อ	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
43	บ่อพักน้ำล้างรถ(MANHOLE)ขนาด0.60x0.60x0.80ม.	บ่อ	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง

สนรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน บริษัท อีสท์ เอเชีย จำกัด/กรมทางหลวงและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนความคุม

0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ระบุอื่น ๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
57	ลูกรัง	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
58	โคมระย้าพร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
59	โคม DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
60	โคมไฟเพดาน LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
61	โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ท้องที่ก่อสร้าง

สมรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจากเหมืองทำกากรก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง ภาคว่าเงินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน บริษัท อีสท์ เอเชีย จำกัด และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	อู่ช่างประมาณ	ชื่อ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งเอกสารสืบราคา
62	[60.75]ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชน1.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1/2นิ้วยาว4เมตรตราทองน้ำไทย	เมตร	X						กระทรวงพาณิชย์	15 ตุลาคม 2567	จากกระทรวงพาณิชย์
63	ไม้พื้นแฉ่องรา	แผ่น	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
64	เหล็กกล่องขนาด1-1/2"x3"x2.3mm.	กก.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
65	เหล็กกลมDia.1/4"x2.3mm.	กก.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สนรยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างหมวกที่การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสุวรรณครี่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอมควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน วัสดุประเภทควดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุวรรณครี่ 1/สำนักงานแขวงชลประทานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสุวรรณครี่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอมควมคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ปีงบประมาณ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
66	สีรองพื้นกันสนิม	ลิตร	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
67	สีน้ำมันเคลือบเงา	ลิตร	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
68	ทินเนอร์ทินเนอร์ผสมสีเคลือบรุ่นP20-05ขนาด3.785ลิตรตราป่ามมาสตีก	แกลลอน	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
69	สีโป๊วกระตาดาชทราย	กก.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
70	เหล็กเส้นแตนเหล็กลองขนาด1"x2"กรต3 04ผิวHairLine	ม.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมืองทำถ้ำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง ภาคว่าเงินการ 180 วัน ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หมายเลขงาน บัญชีทางหลวงชนบทที่ 1/การช่างเหมืองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้นำงบประมาณ	ชื่อระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
71	กระเบื้องแกรนิตโต้60x60ซม.(24x24นิ้ว)	แผ่น	X						เอกชน	17 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
72	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น40x40ซม.(16x16นิ้ว)	แผ่น	X						เอกชน	17 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
73	กระเบื้องเซรามิคปูพื้นขนาด30x60ซม.(12x24นิ้ว)	แผ่น	X						เอกชน	17 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
74	ปูนซีเมนต์ผสม(SilicaCement)	กก.	X						เอกชน	17 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
75	ปูนซีเมนต์ขาวแฉะ	กก.	X						เอกชน	17 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

สนธยา พลเยี่ยม

26 พฤศจิกายน 2567 16:59:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้าทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน วัสดุประเภทคราดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1/ศูนย์ส่งเสริมและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	อู่กึ่งงบประมาณ	ปีระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
76	เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3มม.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	17 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
77	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3มม.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	10 มกราคม 2559	ราคาพาณิชย์จังหวัด
78	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	26 พฤศจิกายน 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			77	-	1	-	-	-			

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

แขวงทางหลวงสกนครที่ 1

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. นายสนธยา พลเยี่ยม | ร.อ.ขท.สกนครที่ 1 (ว) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรุ่งพิบูลย์ จันใด | ข.พ.ขท.สกนครที่ 1 | กรรมการ |
| 3. นายอนุสรณ์ มาตราช | พนักงานโยธา | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ คค 06020/พ.5.1/280/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ภายในแขวงทางหลวงสกนคร
ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. วงเงิน 1,200,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง
แล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,199,078.49 บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา 13.10 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสนธยา พลเยี่ยม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรุ่งพิบูลย์ จันใด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนุสรณ์ มาตราช)