

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์		
	กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ		
	ทางหลวงหมายเลข 323	ตอน	หนองเสือ - ทำนน้ำต้น
	ระหว่าง กม.49+850 - กม.52+020		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	40,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ทำการจ้างเหมา การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์		
	กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25	พ.ย. 2567	เป็นเงิน 40,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	รว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัชฎฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

**1. งานจ้างเหมาทำการ** ผศผดิดการพัฒนทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโอดีตักซ์ รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองเสือ - ท่าไม้คั้น  
 ระหว่าง กม. 49+850 - กม. 52+020

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	800.00	59.14	47,312.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,040.00	22.67	590,326.80
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	15,450.00	60.35	932,407.50
4	COARSE SAND OR NON-PLASTIC MATERIALS BACKFILL	CU.M.	9,070.00	243.60	2,209,452.00
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,234.00	256.80	573,691.20
6	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	19,096.00	102.80	1,963,068.80
7	PRIME COAT	SQ.M.	26,040.00	35.75	930,930.00
8	TACK COAT	SQ.M.	26,040.00	15.84	412,473.60
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	50.00	2,726.00	136,300.00
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,040.00	331.40	8,629,656.00
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	26,040.00	363.40	9,462,936.00
12	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	434.00	1,693.00	734,762.00
13	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	M.	3,726.00	1,341.00	4,996,566.00
14	R.C. MANHOLES TYPE A FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH MODIFIED STEEL COVER	EACH.	294.00	12,440.00	3,657,360.00
15	R.C. V-GUTTER	M.	4,085.00	1,046.00	4,272,910.00
16	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	810.00	376.80	305,208.00
17	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	144,640.10	144,640.10

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

**40,000,000.00**

สี่สิบล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ



(ร.ต.อภิรักษ์ วิชรวีฑูร)

รศ.ทล.12.1

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายชัชชฤทธิ์ คำพา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

40,000,000.00 บาท

สี่สิบล้านบาทถ้วน

  
 (นายจิรวรรณ ทองมาศ)

ผศ.ทล.12  
**12.5 พ.ย. 2567**

(ว.ค.ป.)

