

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอนควนชุม 0100 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ

ระหว่าง กม.13+185 - กม.18+630

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม โดยวิธี ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING หนา 5 CM. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE

WEARING COURSE หนา 4 CM. ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 29,999,823.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	รล.ทล.7.2
7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วศ.ทล.7
7.3 จรุณชัย อินทร์สิงห์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วว.ทล.7
7.4 ณัฐวุฒิ ศรีเมือง	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกัลล์มาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอนควนคูม 0100 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.13+185 - กม.18+630

ราคากลางที่กำหนด	คำนวณราคาเมื่อ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวน ต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		รวม
			จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย	คิดให้	
1		ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC.60/70) ✓	43,136.00	SQ.M.	233.30	10,063,628.80	1.2380	288.83	288.60	12,449,049.60
2		ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING ✓	5,163.00	LITER	128.92	665,613.96	1.2380	159.60	159.40	822,982.20
3		SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	47.00	CUM.	493.12	23,176.64	1.2380	610.48	610.30	28,684.10
4		PRIME COAT ✓	43,136.00	SQ.M.	33.44	1,442,467.84	1.2380	41.40	41.30	1,781,516.80
5		TACK COAT ✓	43,679.00	SQ.M.	16.32	712,841.28	1.2380	20.20	20.10	877,947.90
6		ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 60/70) ✓	43,679.00	SQ.M.	246.83	10,781,287.57	1.2380	305.58	305.50	13,343,934.50
7		THERMOPLASTIC PAINT ✓	1,759.00	SQ.M.	313.00	550,567.00	1.2380	387.49	387.20	681,084.80
8		งานจัดการเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	LS		11,813.01	11,813.01	1.2380	14,624.51	14,624.00	14,624.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							24,251,396.10	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		29,999,823.90

Factor F งานทาง

(คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน 20 ลบ. F : 1.2521

ค่างานต้นทุน 30 ลบ. F : 1.2191

ค่างานต้นทุน 24.25140 ลบ. F : 1.2380

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายไชยวิทย์ บุรลงบุญ)

รศ.พล.7.2

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา

29,999,823.90 บาท

บาท

วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ

30,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเสนาห์ เจริญวงศ์)

ว.พ.ล.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจตุรชัย อินทร์สิงห์)

ว.พ.ล.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายรัฐวุฒิ ศรีเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ