

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ

ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข

2. 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อทัยธานี - ทัพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง

3. ระเบียบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ในทางหลวงหมายเลข 3221

4. สัปดาห์ที่ 0100 ตอน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ

ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 พ.ย. 2567** เป็นเงิน 14,999,701.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันท์ ศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 วิฑูรย์ ศรีบีผา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิฑูรย์ ศรีบีผา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาะทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานจ้างเหมาะทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,106.000	14.73	31,021.38	1.3027	19.18	40,411.55
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	CU.M.	113.000	585.43	66,153.59	1.3027	762.63	86,178.28
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	CU.M.	58.000	585.43	33,954.94	1.3027	762.63	44,233.10
4	1.4 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	1,145.000	3.69	4,225.05	1.3027	4.80	5,503.97
5	1.5 EARTH EXCAVATION	CU.M.	322.000	49.70	16,003.40	1.3027	64.74	20,847.62
6	1.6 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	100.000	54.67	5,467.00	1.3027	71.21	7,121.86

วิฑูรย์ ศรีสืบมา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	50.000	54.67	2,733.50	1.3027	71.21	3,560.93
8	1.8 SAND EMBANKMENT	CU.M.	951.000	357.29	339,782.79	1.3027	465.44	442,635.04
9	1.9 SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	227.000	345.67	78,467.09	1.3027	450.30	102,219.07
10	1.10 SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	221.000	438.05	96,809.05	1.3027	570.64	126,113.14
11	1.11 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	206.000	841.91	173,433.46	1.3027	1,096.75	225,931.76
12	1.12 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	5,952.000	77.18	459,375.36	1.3027	100.54	598,428.28
13	1.13 วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	CU.M.	120.000	306.10	36,732.00	1.3027	398.75	47,850.77
14	1.14 PRIME COAT	SQ.M.	6,803.000	29.54	200,960.62	1.3027	38.48	261,791.39
15	1.15 TACK COAT	SQ.M.	12,550.000	13.08	164,154.00	1.3027	17.03	213,843.41
16	1.16 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	30.000	2,385.18	71,555.40	1.3027	3,107.17	93,215.21

วิฑูรย์ ศรีสืบมา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:22

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.17 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	6,803.000	289.73	1,971,033.19	1.3027	377.43	2,567,664.93
18	1.18 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	12,550.000	417.50	5,239,625.00	1.3027	543.87	6,825,659.48
19	1.19 CLAY SLOPE PROTECTION (ใช้วัสดุจากงาน EACAVATION)	CU.M.	56.000	33.74	1,889.44	1.3027	43.95	2,461.37
20	1.20 RETAINING WALL TYPE 2B	M.	157.000	5,238.17	822,392.69	1.3027	6,823.76	1,071,330.95
21	1.21 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	260.000	634.71	165,024.60	1.3027	826.83	214,977.54
22	1.22 CURB ON EXISTING PAVEMENT	M.	784.000	210.99	165,416.16	1.3027	274.85	215,487.63
23	1.23 R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	SQ.M.	606.000	464.97	281,771.82	1.3027	605.71	367,064.14
24	1.24 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	18.000	1,334.91	24,028.38	1.3027	1,738.98	31,301.77
25	1.25 RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	6.000	447.11	2,682.66	1.3027	582.45	3,494.70

วิฑูรย์ ศรีสืบผา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:22

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทิวทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.26 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	6.000	41,363.54	248,181.24	1.3027	53,884.28	323,305.70
27	1.27 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	5.000	19,764.53	98,822.65	1.3027	25,747.25	128,736.26
28	1.28 IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA. 0+018	L.S.	1.000	44,905.92	44,905.92	1.3027	58,498.94	58,498.94
29	1.29 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	966.000	295.54	285,491.64	1.3027	384.99	371,909.95
30	1.30 CURB MARKINGS	SQ.M.	532.000	68.85	36,628.20	1.3027	89.69	47,715.55
31	1.31 COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	160.000	929.02	148,643.20	1.3027	1,210.23	193,637.49
32	1.32 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	12,719.35	12,719.35	1.3027	16,569.49	16,569.49
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							240,000.00

วิฑูรย์ ศรีสืบผา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:22

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควนคูม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมราคากลาง

14,999,701.27



วิฑูรย์ ศรีปผา

28 พฤศจิกายน 2567 09:45:22

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทิพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+542 ระยะทางยาว 0.542 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

(ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนันต์ ศรีเจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิฑูรย์ ศรีวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.

(อภิรักษ์ วิฑูรวิฑูร)

ร.ส.ทล.๑๒.๑ รักษาการแทน

ผอ.จท.อุทัยธานี

วิฑูรย์ ศรีวัฒนา

28 พฤศจิกายน 2567