



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗

ที่ - วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗


เรื่อง ราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๘ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒

เรียน ผส.ทล.๑๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ ตอน สีแยกบัวชุม - โป่งเกตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๐๔๐ - กม.๓๔+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง คำนวณเป็นเงิน ๒๔,๙๙๙,๑๐๔.๐๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทห้าสตางค์) โดยวงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ


(นายอนุชา วงศ์ทะเล) วพ.ทล.๑๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ทพ.ทล.๑๑

- อนุมัติราคากลาง
- เห็นชอบตามมติที่ประชุม
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายนันทวุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.๑๑


(นายเอกรินทร์ จินทวงค์)

ผส.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานจ้างเหมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สีแยกบัวชุม – โป่งเกตุ ตอน 2 ระหว่าง กม.28+040 – กม.34+200
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 24,999,104.05 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อนุชา วงศ์ทะกั้น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.11
 - 7.2 นันทวุฒิ บุญอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11 /
 - 7.3 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11
 - 7.4 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

" เอกสาร ก "

๑

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0102 ตอน สีแยกบัวชุม - โป่งเกตุ ตอน 2

ระหว่าง กม. 28+040 - กม.34+200

ปริมาณงาน 56,340 ตร.ม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลพบุรี ราคา 33.08 บาท/ลิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2024

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	254.00	55.58	14,117.32	1.2522	69.60	69.60	17,678.40	
2	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	254.00	617.06	156,733.24	1.2522	772.68	772.50	196,215.00	
3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,272.00	37.24	47,369.28	1.2522	46.63	46.60	59,275.20	
4	งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	56,340.00	16.23	914,398.20	1.2522	20.32	20.25	1,140,885.00	
5	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	239.00	2,376.86	568,069.54	1.2522	2,976.30	2,976.30	711,335.70	
6	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) AC 40/50	ตร.ม.	56,340.00	312.40	17,600,616.00	1.2522	391.19	391.00	22,028,940.00	
7	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	2,448.00	273.11	668,573.28	1.2522	341.99	341.75	836,604.00	
8	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.00	6,525.27	6,525.27	1.2522	8,170.94	8,170.75	8,170.75	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด									19,976,402.13	
								รวมค่างานทั้งหมด	24,999,104.05	
								ปรับยอด	0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,999,104.05	

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	10.00	20.00	19.98	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.3105	1.2521	1.2522	-	1.2522	1.2522

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) ว.พ.ท.11

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธนากร จุลอักษร) ว.พ.ท.11

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายฉันทวุฒิ บุญอินทร์) ว.พ.ท.11

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ
(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเอกนรินทร์ อินทะวงศ์)
ผ.ส.ท.11

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเสริมผิวแอสฟัลต์

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0102 ตอน สีแยกบัวชุม - ปังเกตุ ตอน 2

ระหว่าง กม. 28+040 - กม.34+200

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลพบุรี ราคา 33.08 บาท/ลิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2024

1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))

งานที่ Soft

ค่าดำเนินการ + เลื่อมราคา (ขุดตัด)	=		22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (ตัก)	=	8.53		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 2 กม.	=	14.27		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.80		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.80 x 1.25	=		28.50	บาท/ลบ.ม.
รวม	=		50.53	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%				
รวมค่างาน	=	50.53	x	1.10 = 55.58 บาท/ลบ.ม.

2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	=	180.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 42 กม.	=	154.84		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	334.84		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 334.84 x 1.50	=		502.26	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (ผสม)	=		25.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (บดทับ)	=		89.66	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		617.06	บาท/ลบ.ม.

3 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS - 1 1.0 ลิตร @ 29.23 บาท	=	29.23		บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 194 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.34		บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	29.57		
อัตราส่วน (1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบน Soil Cement หรือ 0.4 ลาดบน Concrete Pavement) ใช้ 1.0 ลิตร/ตร.ม.	=		29.57	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา	=		7.67	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		37.24	บาท/ตร.ม.

4 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS - 2 1.0 ลิตร @ 29.07 บาท	=	29.07		บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 194 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.34		บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	29.41		
อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.) ใช้ 0.30 ลิตร/ตร.ม.	=		8.82	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา	=		7.41	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		16.23	บาท/ตร.ม.

5 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน	4 cm.Thick
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน	
ค่าช่าง AC 46.70 กก. @ 33.79	=	1,577.99	บาท/ตัน	
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 357.92	=	264.86	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	415.56	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง 1.54 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	5.37	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมปูลาดและบดทับหนา 4 ซม. (บนผิวแทคโค้ท)	=	113.08	บาท/ตัน	
= 12.07 x 0.90 x 10.41	=	113.08	บาท/ตัน	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,376.86	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุนที่ใช้	=	2,376.86	บาท/ตัน	

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเสริมผิวแอสฟัลต์

6 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) AC 40/50	5	cm. Thick	ยาง AC40/50
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ยาง AC40/50 47.60 กก. @ 38.15	=	1,815.94	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 357.92	=	264.86	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	415.56	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.54 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	5.37	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปลูกลดและบดทับหนา 5 ซม. 2	←	(พิมพ์ 1 = บนผิวไพรมี่โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโค้ด)	
= 12.07 x 1.00 x 8.33	=	100.54	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,602.27	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,602.27 / 8.33	=	312.40	บาท/ตร.ม.

7 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

คิดระยะทางขนส่ง =	194 กม.					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Themoplastic(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	212.22	212.22	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.15	16.15	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	12.74	12.74	ผิวใหม่
ค่างานต้นทุน					273.11	บาท/ตร.ม.

8 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายเตือน ดค.4 หรือ ดค.5	2.00	แผ่น	4,246.56	8,493.12	
2	ป้ายบังคับ บ.3	2.00	แผ่น	1,485.69	2,971.38	
3	ป้ายแนะนำ ดค.7	2.00	แผ่น	2,123.28	4,246.56	
4	ป้ายแนะนำ ดค.10	2.00	แผ่น	1,104.89	2,209.78	
5	ป้ายแนะนำ ดค.23	1.00	แผ่น	1,887.36	1,887.36	
6	ป้ายแนะนำ ดค.26	2.00	แผ่น	3,184.92	6,369.84	
7	ป้ายเตือน ดค.2	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
8	ป้ายเตือน ดค.7	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
9	ป้ายเตือน ดค.3	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
10	เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3"x3"x2มม.	53.20	ม.	155.00	8,246.00	
11	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10.00	แผง	1,115.00	11,150.00	
12	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
13	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	40.00	ชุด	460.00	18,400.00	
14	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
รวมทั้งสิ้น					75,212.34	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					6,525.27	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 95 วัน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวกแก่การก่อสร้างตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

1.) ค่าวัสดุ ต่อ 1.00 m.²

	=		=		
1.1 ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)		35,000 บาท/ตัน			35.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง		194 km. @ 1.65 บาท/ตัน			0.32 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ้าย		50 บาท/ตัน			0.05 บาท/kg.
		รวม			35.37 บาท/kg.
		คิดให้			35.37 บาท/kg.
ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)		6.00 kg. @ 35.37 บาท			212.22 บาท/kg.

● ไม่รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม
○ รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม

	=		=		
1.2) ค่าลูกแก้ว		40,000 บาท/ตัน			40.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง		194 km. @ 1.65 บาท/ตัน			0.32 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ้าย		50 บาท/ตัน			0.05 บาท/kg.
		รวม			40.37 บาท/kg.
		คิดให้			40.37 บาท/kg.
ค่าลูกแก้ว		0.40 kg. @ 40.37			16.15 บาท/m. ²
		คิดให้			16.15 บาท/m. ²

	=		=		
1.3) ค่า Primer (ถาวรรองพื้น)		1,600 บาท/ปีบ ทาได้ 50 m.2/ปีบ			
ค่าถาวรรองพื้น		1,600.00/50 คิดให้			32.00 บาท/m. ²

2.) ค่าดำเนินการ ต่อ 1.00 m.² (คิดให้ 600 m.²/วัน)

	=		=		
2.1) ค่ารถตีเส้น (คิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี)					
- ค่าเสื่อมราคา		ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)			
		2,200,000/(180x7)			1,746 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		15 ลิตร/วัน @ 33.08 บาท			496.2 บาท/วัน
- ค่าแก๊ส		1 ถัง/วัน @ 345 บาท			345 บาท/วัน
		รวม			2,587.20 บาท/วัน

2.2) ค่ารถบริการ (คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

	=		=		
- ค่าเสื่อมราคา		ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)			
		650,000 / (150 x 5)			866.67 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		30 ลิตร/วัน @ 33.08 บาท			992.4 บาท/วัน
		รวม			1,859.07 บาท/วัน

2.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม(คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

	=		=		
2.3.1) ค่าเสื่อมราคา(เครื่องกระเทาะ)		ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)			
		195,500 / (180 x 5)			217.22 บาท/วัน
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง		15 ลิตร/ วัน@ 33.08 บาท			496.20 บาท/วัน
		รวม			713.42 บาท/วัน

2.3.2) ค่าเสื่อมราคา(หัวสามแฉกกระทะผิว)	= ราคาต้นทุน/(อายุการใช้งาน 12,000 m ² /หัว		
	= 43,700/12,000		= 3.64 บาท/ม. ²
		คิดให้	= 3.50 บาท/ม. ²
2.4) ค่าติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร(ชั่วคราวระหว่างตีเส้น)		คิดให้	= 700 บาท/วัน
2.5) ค่าแรงกระทะสี			
- ค่าแรงงาน 2 คน (ผิวคอนกรีต 200 ตร.ม./วัน)	= (300x2)/200		= 3.00 บาท/ม. ²
- ค่าแรงงาน 2 คน (ผิว 200 ตร.ม./วัน)	= (300x2)/200		= 3.00 บาท/ม. ²
2.5) ค่าแรง			
- ช่างควบคุม และคนขับรถ	= 2x500		= 1000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	= 2x500		= 1000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	= 4x300		= 1200.00 บาท/วัน
		คิดให้	= 3,200.00 บาท/วัน
รวมค่าแรงตีเส้น และค่าเสื่อมราคา			= 8,359.69 บาท/วัน
- กรณีผิวเดิมเป็นคอนกรีต			= 20.43 บาท/ม. ²
- กรณีผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์			= 20.43 บาท/ม. ²
- กรณีผิวใหม่			= 12.74 บาท/ม. ²

รายละเอียดข้อมูลราคายางและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 22200 ลักษณะงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0102 ตอน สี่แยกบัวชุม - โป่งเกตุ ตอน 2

ระหว่าง กม. 28+040 - กม.34+200

ระยะทางดำเนินการ 6.16 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 33.08 บาท/ลิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2024

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง

รายการ	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	สารผสมเพิ่ม แอสฟัลต์ บาท/ตัน	หิน			
										หินผสม AC บาท/ลบ.ม.	หินฝุ่น บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8) บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	33,433.33		37,800.00	29,233.33			29,066.67			357.92	165.00	330.00	180.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	194		194	194			194			0	30.00	30.00	63.00
ค่าขนส่ง (บาท)	317.40		317.40	317.40			317.40			0.00	111.09	111.09	231.37
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35		35	25			25			-	-	-	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	33,785.73		38,152.40	29,575.73			29,409.07			357.92	276.09	441.09	411.37

