

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำป่าด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 - กม.372+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200
 2.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2 / กรมทางหลวง
 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำป่าด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
 3.1 กม.372+025
4. ลักษณะงาน
 4.1 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 4,894,858.28 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.อุดรดิตต์ที่ 2 (ว)
 7.2 ยอดยิ่ง พิษยวณิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 - กม.372+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฟื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	2,700.000	16.13	43,551.00	1.3605	21.94	59,251.13
2	1.2 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	300.000	3.76	1,128.00	1.3605	5.11	1,534.64
3	1.3 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	280.000	50.53	14,148.40	1.3605	68.74	19,248.89
4	1.4 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	460.000	135.03	62,113.80	1.3605	183.70	84,505.82
5	1.5 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	545.000	1,005.72	548,117.40	1.3605	1,368.28	745,713.72
6	1.6 งาน PRIME COAT ((MC-70,EAP)	ตร.ม.	2,700.000	33.68	90,936.00	1.3605	45.82	123,718.42
7	1.7 งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	2,700.000	10.41	28,107.00	1.3605	14.16	38,239.57
8	1.8 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-60/70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	2,700.000	307.65	830,655.00	1.3605	418.55	1,130,106.12
9	1.9 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC-60/70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	2,700.000	308.33	832,491.00	1.3605	419.48	1,132,604.00

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

25 พฤศจิกายน 2567 16:30:39

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควนคูม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 - กม.372+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน CONCRETE CURB	ม.	315.000	461.56	145,391.40	1.3605	627.95	197,804.99
11	1.11 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.00 x 1.00 x 0.50 M.	กลอง	120.000	828.00	99,360.00	1.3605	1,126.49	135,179.28
12	1.12 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.00 x 1.00 x 1.00 M.	กลอง	120.000	1,131.00	135,720.00	1.3605	1,538.72	184,647.06
13	1.13 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M.	กลอง	67.000	1,434.00	96,078.00	1.3605	1,950.95	130,714.11
14	1.14 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M.	กลอง	40.000	1,921.00	76,840.00	1.3605	2,613.52	104,540.82
15	1.15 งาน RENO MATTRESS GAVANIZED 6 x 8 CM. MESH, SIZE 3.00 x 2.00 x 0.30 M.	กลอง	27.000	2,579.99	69,659.73	1.3605	3,510.07	94,772.06
16	1.16 งาน ROCK SIZE 10 - 15 CM.	ลบ.ม.	410.000	797.11	326,815.10	1.3605	1,084.46	444,631.94
17	1.17 งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	440.000	63.80	28,072.00	1.3605	86.79	38,191.95
18	1.18 งาน ติดตั้งวัสดุโยสั้งเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยในตัว	ตร.ม.	275.000	425.50	117,012.50	1.3605	578.89	159,195.50

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

25 พฤศจิกายน 2567 16:30:39

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 - กม.372+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	1.000	2,726.04	2,726.04	1.3605	3,708.77	3,708.77
20	1.20 งาน REINFORCED CONCRETE FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	1.500	3,192.77	4,789.15	1.3605	4,343.76	6,515.63
21	1.21 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	102.000	293.28	29,914.56	1.3605	399.00	40,698.75
22	1.22 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	14,211.77	14,211.77	1.3605	19,335.11	19,335.11
รวมราคากลาง								4,894,858.28

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

25 พฤศจิกายน 2567 16:30:39

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.371+725 - กม.372+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม

(สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

(ณรงค์ อินทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยอดยั้ง พิชยวาณิชย์

(ยอดยั้ง พิชยวาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม

25 พฤศจิกายน 2567