

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม

ระหว่าง กม.88+610 - กม.89+765 และ กม.92+420 - กม.93+600

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK แก้ไขงาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ตามโครงสร้างชั้นทางเดิม

ปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิม PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK ชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK และตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๕ & พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 29,975,400.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.7

7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.4 วิภาดา ปิ่นสูงน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางวิ่งแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - พงษ์พัฒน์
 ระยะทาง กม.88+610 - กม.89+765 และ กม.92+420 - กม.93+600

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	14.98	466,956.56	1.2382	18.55	578,240.60	18.55	578,240.60
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	442.00	C.U.M. ✓	434.64	192,110.88	1.2382	538.17	237,871.14	538.17	237,871.14
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	86.82	2,706,353.04	1.2382	107.50	3,350,990.00	107.50	3,350,990.00
4	PRIME COAT ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	33.53	1,045,197.16	1.2382	41.52	1,294,261.44	41.52	1,294,261.44
5	TACK COAT ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	16.36	509,973.92	1.2382	20.26	631,544.72	20.26	631,544.72
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC60/70) ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	295.81	9,220,989.32	1.2382	366.27	11,417,368.44	366.27	11,417,368.44
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC60/70) ✓	31,172.00	S.Q.M. ✓	296.64	9,246,862.08	1.2382	367.30	11,449,475.60	367.30	11,449,475.60
8	THERMOPLASTIC PAINT ✓	2,583.00	S.Q.M. ✓	313.00	808,479.00	1.2382	387.56	1,001,067.48	387.56	1,001,067.48
9	งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง ✓	L.S. ✓		11,813.01	11,813.01	1.2382	14,626.87	14,580.58	14,580.58	14,580.58
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					24,208,734.97					29,975,400.00

Factor F (ต่อเป็นเงิน) 7.00 % : ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % : เงินสงฆ์จ่าย 15 % : เงินประกันผลงาน (หัก 10 %)

E-งานช่วง	ค่าจ้างต้นทุน	20.0000	ลบ. F =	1.2521
	ค่าจ้างต้นทุน	30.0000	ลบ. F =	1.2191
	ค่าจ้างต้นทุน	24.2087	ลบ. F =	1.2382

คณะกรรมการราคาากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 29,975,400.00 บาท
 30,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายเชยวิทย์ บุรณบุญรอด)
 รส.พล.7.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ เจริญวงศ์)
 ว.ม.ต.7

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจุลพงษ์ อินทร์สิงห์)
 ว.ม.ต.7

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาววิภาดา ปิ่นสุคนธ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน