

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 2

ระหว่าง กม.479+265LT. - กม.481+758LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK แก้ไขงาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ตามโครงสร้างชั้นทางเดิม
ปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิม PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK ชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK
ปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK และตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 24,999,300.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสณฑ์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.7

7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.4 วิชาดา ปิ่นสุน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - พนมเปญ ตอน 2
 ระหว่าง กม.479+265LT. - กม.481+758LT.

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 นํ้ามันดีเซลราคา 33.38 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา	รวม	ค่าจ้าง		ราคา	รวม	ราคา	รวม
		จำนวน	หน่วย			ต่อหน่วย	เป็นเงิน				
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	15.20	377,628.80	1.2520	19.03	18.90	469,551.60	12,595.80	24,999,300.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	355.00	CU.M. ✓	449.75	159,661.25	1.2520	563.09	563.00	199,865.00	12,595.80	24,999,300.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	85.16	2,115,715.04	1.2520	106.62	106.30	2,640,917.20	12,595.80	24,999,300.00
4	PRIME COAT ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	33.54	833,267.76	1.2520	41.99	41.80	1,038,479.20	12,595.80	24,999,300.00
5	TACK COAT ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	16.36	406,447.84	1.2520	20.48	20.40	506,817.60	12,595.80	24,999,300.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC40/50) ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	317.24	7,881,510.56	1.2520	397.18	396.10	9,840,708.40	12,595.80	24,999,300.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40/50) ✓	24,844.00	SQ.M. ✓	318.60	7,915,298.40	1.2520	398.89	397.80	9,882,943.20	12,595.80	24,999,300.00
8	THERMOPLASTIC PAINT ✓	1,042.00	SQ.M. ✓	313.00	326,146.00	1.2520	391.88	391.00	407,422.00	12,595.80	24,999,300.00
9	งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางก่อสร้าง ✓	L.S. ✓			10,130.09	1.2520	12,682.87	12,595.80	24,999,300.00	12,595.80	24,999,300.00
					รวมค่าจ้างต้นทูลทั้งหมด			20,025,805.74			

Factor F (ลดลงเงินที่ 7.00 % : ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % : เงินประกันผลงานที่ 10 %)

E-งานทาง	ค่าจ้างต้นทูล	ลบ. F = 1.2521
	20,000	24,999,300.00
	30,000	25,000,000.00
	20,0258	25,000,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายโชติภพ ปรุสมบุรณ์)
 ร.ท.ท. 7.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเสนาห์ เจริญวงศ์)
 จ.ท.ท. 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจรุชชัย อิมพรังสี)
 จ.ท.ท. 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาววิภาดา ปันสุน)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการราคาากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา
 24,999,300.00 บาท
 25,000,000.00 บาท