

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไทราม-วังแคน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+615-กม.15+000

2. ปริมาณงาน 11,465 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข 2249

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

ตอนควบคุม 0101 ตอน ไทราม-วังแคน ตอน 1 ระหว่าง กม:13+615-กม:15+000

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดใส่ผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์
แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 9,856,838.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.(ว)

7.4 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

ก.อพ.

(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนนครปฐม 0101 ตอน ไร่ทวม-วังแค่น ตอน 1 ระยะทาง

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.13+615-กม.15+000 ปริมาณงาน 11,465 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	492.000	51.84	25,505.28	1.3373	69.32	34,108.21
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	184.000	284.97	52,434.48	1.3373	381.09	70,120.63
3	3. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	1,232.000	37.81	46,581.92	1.3373	50.56	62,294.00
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	22,930.000	13.40	307,262.00	1.3373	17.91	410,901.47
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,465.000	314.01	3,600,124.65	1.3373	419.92	4,814,446.69
6	6. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	12,697.000	233.75	2,967,923.75	1.3373	312.59	3,969,004.43
7	7. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,524.000	129.23	196,946.52	1.3373	172.81	263,376.58
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	132.000	298.36	39,383.52	1.3373	398.99	52,667.58
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	415.000	298.36	123,819.40	1.3373	398.99	165,583.68
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	10,719.75	10,719.75	1.3373	14,335.52	14,335.52

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์พรชัยเนต

28 พฤศจิกายน 2567 17:15:07

