

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	ทางหลวงหมายเลข 357	ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 2	
	ระหว่าง	กม.11+966 - กม.25+000	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ทำการจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	22	พ.ย. 2567	เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสมโภช	โอทาคะ	รส.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วพ.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำการ 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 2
ระหว่าง กม. 11+966 - กม. 25+000

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	10,710.00	19.00	203,490.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	6,583.00	59.50	391,688.50
3	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,834.00	570.90	1,617,930.60
4	TACK COAT	SQ.M.	1,200.00	15.62	18,744.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	88.00	2,837.00	249,656.00
6	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0< W1 < 10M. IN CLUDE LEAN CONCRETE 10 CM. THICK	SQ.M.	10,710.00	1,050.00	11,245,500.00
7	CONTRACTION JOINT	M.	1,071.00	382.40	409,550.40
8	LONGITUDINAL JOINT	M.	7,140.00	118.10	843,234.00
9	SUBSEALING	KG.	106,550.00	14.20	1,513,010.00
10	FULL DEPTH REPAIR	SQ.M.	6,245.00	1,665.00	10,397,925.00
11	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	130.00	23,300.00	3,029,000.00
12	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	205.00	368.00	75,440.00
13	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,831.50	4,831.50

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

30,000,000.00

สามสิบล้านบาทถ้วน


คณะกรรมการฯ



(นายสมโภช โอทาคะ)

รศ.ทล.12.2

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายแสวงสิทธิ์ นาประจุ)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายชัชฎาภรณ์ คำพา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

30,000,000.00 บาท

สามสิบล้านบาทถ้วน



(นายจิรวัดน์ ทองสาสุข)

ผส.ทล.12

22 พ.ย. 2567

(ว./ค./ป.)

