1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+175

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 45,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.	นายสมโภช	โอทาตะ	รส.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11710 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก
ระหว่าง กม. 2+300 - กม. 3+175

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	4,940.00	24.81	122,561.40
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT 25 CM.	SQ.M.	2,800.00	149.00	417,200.00
3	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH.	22.00	1,862.00	40,964.00
4	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	219.00	14.93	3,269.67
5	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	12,847.00	4.52	58,068.44
6	EARTH EXCAVATION	CU.M.	7,000.00	60.85	425,950.00
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	66.93	133,860.00
8	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	66.93	33,465.00
9	SAND EMBANKMENT	CU.M.	19,250.00	347.50	6,689,375.00
10	SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	128.00	270.30	34,598.40
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,009.00	573.60	1,725,962.40
12	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	1,538.00	333.30	512,615.40
13	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK.	SQ.M.	6,400.00	13.53	86,592.00
14	TACK COAT	SQ.M.	1,713.00	15.96	27,339.48
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	50.00	2,902.00	145,100.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	1,663.00	384.80	639,922.40
17	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	SQ.M.	15,386.00	953.20	14,665,935.20
18	EXPANSION JOINT	M.	53.00	668.70	35,441.10
19	CONTRACTION JOINT	M.	1,558.00	390.50	608,399.00
20	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,063.00	124.20	380,424.60
21	DUMMY JOINT	M.	1,021.00	53.43	54,552.03
22	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH AT STA.2+858.921 FROM 8.00 M. TO 26.00 M. SKEW 15° SPAN (1x10.00)+(1x10.00)+(1x10.00)+(1x10.00) M.	M.	40.00	157,400.00	6,296,000.00
23	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	372.00	2,156.00	802,032.00
24	DRIVEN PILE 0.40 M. x 0.40 M.	M.	720.00	2,379.00	1,712,880.00
25	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	20.00	3,907.00	78,140.00
26	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	847.00	3,124.00	2,646,028.00
27	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH.	74.00	31,880.00	2,359,120.00
28	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	1.00	3,608.00	3,608.00
29	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	1.00	4,251.00	4,251.00
30	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	800.00	439.30	351,440.00
31	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,035.00	918.50	950,647.50
32	CURB ON EXISTING PAVEMENT	M.	296.00	306.50	90,724.00
33	R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	SQ.M.	1,600.00	594.50	951,200.00
	ยอดยกไป				43,087,666.02

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
	ยอดยกมา				43,087,666.02
34	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	110.00	1,643.00	180,730.00
35	SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	1.78	5,386.00	9,587.08
36	SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	1.61	6,889.00	11,091.29
37	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	23.00	701.80	16,141.40
38	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH.	20.00	40,840.00	816,800.00
39	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH.	4.00	23,870.00	95,480.00
40	FLASHING SIGNALS	EACH.	2.00	12,680.00	25,360.00
41	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	920.00	378.40	348,128.00
42	CURB MARKINGS	SQ.M.	331.00	84.30	27,903.30
43	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	150.00	240.00	36,000.00
44	BI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	1.00	280.00	280.00
45	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	146,671.04	146,671.04
46	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH.	1.00	198,161.87	198,161.87
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	45,000,000.00

สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ

.....

(นายสมโภช โอทาตะ)

รส.ทล.12.2

ประธานกรรมการราคากลาง

.....

(นายสุธาพร แย้มทับ)

วก.ทล.12

กรรมการราคากลาง

.....

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วผ.ทล.12

กรรมการราคากลาง

.....

(นายเชาวลิต นาประจุล)

วว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

.....

(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง

.....

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง

.....

(นายชัชฤทธิ์ คำพา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 45,000,000.00 บาท

สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

.....

(นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

(28 พ.ย. 2567)

(ว./ค./ป.)

แขวงทางหลวง อ่างทอง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11710 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลูก

ระหว่าง กม. 2+300 - 3+175

อยู่ในท้องที่จังหวัด อ่างทอง เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	4,940.00	20.610	101,813.40	1.2139	25.010	**24.81**	122,561.40
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT 25 CM.	SQ.M.	2,800.00	123.790	346,612.00	1.2139	150.260	**149.00**	417,200.00
3	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH.	22.00	1,546.670	34,026.74	1.2139	1,877.500	**1,862.00**	40,964.00
4	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	219.00	12.400	2,715.60	1.2139	15.050	**14.93**	3,269.67
5	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	12,847.00	3.760	48,304.72	1.2139	4.560	**4.52**	58,068.44
6	EARTH EXCAVATION	CU.M.	7,000.00	50.530	353,710.00	1.2139	61.330	**60.85**	425,950.00
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	55.580	111,160.00	1.2139	67.460	**66.93**	133,860.00
8	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	55.580	27,790.00	1.2139	67.460	**66.93**	33,465.00
9	SAND EMBANKMENT	CU.M.	19,250.00	288.580	5,555,165.00	1.2139	350.300	**347.50**	6,689,375.00
10	SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	128.00	224.470	28,732.16	1.2139	272.480	**270.30**	34,598.40
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,009.00	476.250	1,433,036.25	1.2139	578.110	**573.60**	1,725,962.40
12	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	1,538.00	276.760	425,656.88	1.2139	335.950	**333.30**	512,615.40
13	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK.	SQ.M.	6,400.00	11.240	71,936.00	1.2139	13.640	**13.53**	86,592.00
14	TACK COAT	SQ.M.	1,713.00	13.260	22,714.38	1.2139	16.090	**15.96**	27,339.48
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	50.00	2,409.490	120,474.50	1.2139	2,924.870	**2,902.00**	145,100.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	1,663.00	319.500	531,328.50	1.2139	387.840	**384.80**	639,922.40
17	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	SQ.M.	15,386.00	791.450	12,177,249.70	1.2139	960.740	**953.20**	14,665,935.20
18	EXPANSION JOINT	M.	53.00	555.270	29,429.31	1.2139	674.040	**668.70**	35,441.10
19	CONTRACTION JOINT	M.	1,558.00	324.290	505,243.82	1.2139	393.650	**390.50**	608,399.00
20	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,063.00	103.170	316,009.71	1.2139	125.230	**124.20**	380,424.60
21	DUMMY JOINT	M.	1,021.00	44.370	45,301.77	1.2139	53.860	**53.43**	54,552.03

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
22	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH AT STA.2+858.921 FROM 8.00 M. TO 26.00 M. SKEW 15° SPAN (1x10.00)+(1x10.00)+(1x10.00)+(1x10.00) M.	M.	40.00	132,043.040	5,281,721.60	1.2021	158,728.930	**157,400.00**	6,296,000.00
23	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	372.00	1,790.250	665,973.00	1.2139	2,173.180	**2,156.00**	802,032.00
24	DRIVEN PILE 0.40 M. x 0.40 M.	M.	720.00	1,995.340	1,436,644.80	1.2021	2,398.590	**2,379.00**	1,712,880.00
25	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	20.00	3,244.020	64,880.40	1.2139	3,937.910	**3,907.00**	78,140.00
26	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	847.00	2,594.020	2,197,134.94	1.2139	3,148.880	**3,124.00**	2,646,028.00
27	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH.	74.00	26,469.990	1,958,779.26	1.2139	32,131.920	**31,880.00**	2,359,120.00
28	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	1.00	2,996.290	2,996.29	1.2139	3,637.190	**3,608.00**	3,608.00
29	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	1.00	3,530.200	3,530.20	1.2139	4,285.300	**4,251.00**	4,251.00
30	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	800.00	364.780	291,824.00	1.2139	442.800	**439.30**	351,440.00
31	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,035.00	762.620	789,311.70	1.2139	925.740	**918.50**	950,647.50
32	CURB ON EXISTING PAVEMENT	M.	296.00	254.490	75,329.04	1.2139	308.920	**306.50**	90,724.00
33	R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	SQ.M.	1,600.00	493.640	789,824.00	1.2139	599.220	**594.50**	951,200.00
34	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	110.00	1,364.460	150,090.60	1.2139	1,656.310	**1,643.00**	180,730.00
35	SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	1.78	4,471.920	7,960.02	1.2139	5,428.460	**5,386.00**	9,587.08
36	SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	1.61	5,719.920	9,209.07	1.2139	6,943.410	**6,889.00**	11,091.29
37	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	23.00	582.760	13,403.48	1.2139	707.410	**701.80**	16,141.40
38	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH.	20.00	33,908.670	678,173.40	1.2139	41,161.730	**40,840.00**	816,800.00
39	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH.	4.00	19,820.670	79,282.68	1.2139	24,060.310	**23,870.00**	95,480.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
40	FLASHING SIGNALS	EACH.	2.00	10,530.000	21,060.00	1.2139	12,782.360	**12,680.00**	25,360.00
41	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	920.00	315.500	290,260.00	1.2139	382.980	**378.40**	348,128.00
42	CURB MARKINGS	SQ.M.	331.00	70.000	23,170.00	1.2139	84.970	**84.30**	27,903.30
43	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	150.00	220.000	33,000.00	1.2139	267.050	**240.00**	36,000.00
44	BI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	1.00	240.000	240.00	1.2139	291.330	**280.00**	280.00
45	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	121,876.000	121,876.00	1.2139	147,945.270	**146,671.04**	146,671.04
46	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH.	1.00	198,161.870			198,161.870	**198,161.87**	198,161.87
				รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ =	30,555,718.52				
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =	6,718,366.40				
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)	37,274,084.92			**รวมค่างานทั้งหมด**	**45,000,000.00**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	30,555,718.52
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	6,718,366.40
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2139
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2021
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[/(jx+x)]	1
⑦	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F ₁)=x	1.2139
⑧	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F ₂)=x	1.2021

(นายสมโภช โอทาตะ)	(นายสุธาพร แย้มทับ)	(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)	(นายเชาวลิต นาประจุล)	(นายธงชัย เกิดวัน)	(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)	(นายชัชฤทธิ์ คำพา)
รส.ทล.12.2	วก.ทล.12	วผ.ทล.12	วว.ทล.12	วิศวกรโยธาชำนาญการ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประธานกรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง	กรรมการราคากลาง