

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ตอนที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง			
	ทางหลวงหมายเลข 3342	ตอน	วังขอน - บ่อพลอย	
	ระหว่าง กม.24+825 - กม.27+500			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2(อุทุม)			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35,000,000.00	บาท		
3. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป	ทำการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง			
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	22 พ.ย. 2567	เป็นเงิน	34,853,193.25 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง				
5	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายชัชฎุทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	ยกยอดมา				34,350,069.25
21	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	920.00	384.70	353,924.00
22	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	149,200.00	149,200.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

34,853,193.25

สามสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์

คณะกรรมการฯ

ร.ด. 

(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

รศ.ทล.12.1

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุทธพร เข้มทับ)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายเขาวลิต นานประจุ)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกร โฆษณานาฏการ


กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกร โฆษณานาฏการ

กรรมการราคากลาง



(นายชัชฎุทธิ์ คำพา)

วิศวกร โฆษณานาฏการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

พ.ศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 34,853,193.25 บาท

สามสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์



(นายจิรวีวัฒน์ ทรงหาสุข)

พ.ศ.ทล.12  
12 2 พ.ย. 2567

(...../...../.....)

(ว.ท.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานข้างนอกอาคาร โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วิงซอน - บ่อพลอย

ระหว่าง กม. - กม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุธรรณบุรี เขตมณฑล ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

33.00

33.99 บาท/ลิตร

วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,675.00	16.14	43,174.50	1.2242	19.750	19.75	52,831.25
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	31,300.00	3.76	117,688.00	1.2242	4.600	4.60	143,980.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,260.00	50.53	114,197.80	1.2242	61.850	61.85	139,781.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	200.00	55.58	11,116.00	1.2242	68.040	68.04	13,608.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	50.00	55.58	2,779.00	1.2242	68.040	68.04	3,402.00
6	SAND EMBANKMENT OR NON-PLASTIC MATERIALS	CU.M.	5,270.00	272.26	1,434,810.20	1.2242	333.300	333.30	1,756,491.00
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,100.00	410.70	1,273,170.00	1.2242	502.770	502.70	1,558,370.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,540.00	683.24	1,735,429.60	1.2242	836.420	836.40	2,124,456.00
9	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	500.00	231.09	115,545.00	1.2242	282.900	282.90	141,450.00
10	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	21,450.00	85.49	1,833,760.50	1.2242	104.650	104.60	2,243,670.00
11	PRIME COAT	SQ.M.	32,660.00	27.66	903,375.60	1.2242	33.860	33.86	1,105,867.60
12	TACK COAT	SQ.M.	32,220.00	13.27	427,559.40	1.2242	16.240	16.24	523,252.80
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	100.00	2,386.58	238,658.00	1.2242	2,921.650	2,921.00	292,100.00
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	32,660.00	289.95	9,469,767.00	1.2242	354.950	354.90	11,591,034.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	32,120.00	315.28	10,126,793.60	1.2242	385.960	385.90	12,395,108.00
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	16.00	1,524.66	24,394.56	1.2242	1,866.480	1,866.00	29,856.00
17	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	32.00	3,180.18	101,765.76	1.2242	3,893.170	3,893.00	124,576.00
18	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	3.00	2,665.29	7,995.87	1.2242	3,262.840	3,262.00	9,786.00
19	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	25.00	3,188.59	79,714.75	1.2242	3,903.470	3,903.00	97,575.00
20	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	EACH.	3.00	782.79	2,348.19	1.2242	958.210	958.20	2,874.60
21	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	920.00	315.50	290,260.00	1.2242	384.730	384.70	353,924.00

